



## Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

**PROGETTO:** Servizio per la demolizione controllata di pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.-

### Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato speciale di appalto

- Castelvetro, 11 SET. 2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Cairme

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 A.01	Demolizione di palo di pubblica illuminazione in ferro di qualsiasi tipologia, di altezza fino a 12 mt, caratterizzato come "ferro ed acciaio" (codice CER 170405), da eseguirsi con ... tione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero per fare il lavoro secondo la regola dell'arte e in completa sicurezza. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [II.03.03] Nolo autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamen ... (L) Operaio qualificato (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [II.09] Nolo di gruppo elettrogeno idoneo a garantire una corrente e ... (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... (E) [II.21.01] Nolo di flex di adeguata potenza, completo di dischi, idoneo ... (E) [II.01.02] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ...	h h h h h h h	1,000 1,000 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200	64,51 26,09 23,45 10,50 26,06 10,50 45,45	64,51 26,09 23,45 2,10 5,21 2,10 9,09
	Sommano euro				132,55
	Oneri Sicurezza 3% euro				3,98
	Sommano euro				136,53
	Spese Generali 13,64% euro				18,62
	Sommano euro				155,15
	Utili Impresa 10% euro				15,52
	<b>T O T A L E euro</b>	n.			170,67
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro</b>	n.			170,60
Nr. 2 A.02	Compenso per preparazione pozzetto di derivazione e rompitratta alla collocazione di adeguato coperchio di chiusura. E' compreso nel prezzo, pertanto, la eventuale dismissione del ... ni del nuovo manufatto) e la collocazione del nuovo telaio al pozzetto esistente che dovrà opportunamente essere pulito. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello).	h	0,800	23,45	18,76
	Sommano euro				18,76
	Spese Generali 13,64% euro				2,56
	Sommano euro				21,32
	Utili Impresa 10% euro				2,13
	<b>T O T A L E euro</b>	cadauno			23,45
	A RIPO RTARE				