



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO: Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile a servizio dei pozzi denominato ex Infranca ed ex Ciancimino e realizzazione impianto di clorazione a servizio delle vasche acquedotto site in via Mascagni. -

Elaborati complementari:


- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Stima incidenza della manodopera
- Tav. 7 Capitolato d'oneri

- Castelvetro, 17 MAR. 2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Caipe

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 A.01	<p>Compenso per smontaggio o rimontaggio di elettropompa sommersa all'interno della camicia di pozzo artesiano esistente composta da canne da mt. 6.00 di tubazione flangiata in acciai ... la bulloneria necessaria in acciaio inox e quant'altro occorrente per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Nolo autogrù compreso operatore e carburante</p> <p>(L) Operaio qualificato</p> <p>(L) Operaio specializzato</p>	h. h. h.	0,070 0,070 0,070	110,00 21,59 23,65	7,70 1,51 1,66
	Sommano euro				10,87
	Oneri Sicurezza 4,5% euro				0,49
	Sommano euro				11,36
	Spese Generali 14% euro				1,59
	Sommano euro				12,95
	Utali Impresa 10% euro				1,30
	TOTALE euro	ml			14,25
Nr. 2 A.07	<p>Esecuzione di giunzione dritta con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neoprene ... mmato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Materiale vario a stima</p> <p>(L) Operaio specializzato</p> <p>(L) Operaio qualificato</p>	a corpo h. h.	1,000 1,500 1,500	25,00 23,65 21,59	25,00 35,48 32,39
	Sommano euro				92,87
	Oneri Sicurezza 3% euro				2,79
	Sommano euro				95,66
	Spese Generali 14% euro				13,39
	Sommano euro				109,05
	Utali Impresa 10% euro				10,91
	TOTALE euro	cadauno			119,96
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro	cadauno			120,00
Nr. 3 A.09	<p>Contatore per acqua fredda del calibro di 3" (tre pollici) tipo Woltmann assiale, fornito e posto in opera, in esecuzione chiusa con quadrante asciutto ed indicazioni a rulli, pres ... i due giunti (bulloni in acciaio inox e guarnizioni). Il contatore dovrà essere fornito di certificato di omologazione.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Contatore per acqua fredda Woltman assiale 4"</p> <p>(L) Operaio specializzato</p> <p>(L) Operaio qualificato</p>	n. h. h.	1,000 1,000 1,000	450,00 23,65 21,59	450,00 23,65 21,59
	Sommano euro				495,24
	Spese Generali 14% euro				69,33
	Sommano euro				564,57
	Utali Impresa 10% euro				56,46
	TOTALE euro	n.			621,03
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro	n.			621,00
Nr. 4	Fornitura a piè d'opera di parte elettrica di elettropompa del tipo Caprari MAC 625 o equivalente da				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
M.03	accoppiare a parte idraulica. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORPO MOTORE: asincr ... max liquido pompato: 30° C; contenuto massimo di sostanze solide: 100g/mc; densità max: 998Kg/mc; max viscosità: 1 mmq/s ELEMENTI: (L) Parte elettrica elettropompa Caprari MAC 620/625 (L) Operaio specializzato (L) Operaio qualificato	n. h. h.	1,000 1,000 1,000	2'314,00 23,65 21,59	2'314,00 23,65 21,59
	Sommano euro				2'359,24
	Oneri Sicurezza 2,5% euro				58,98
	Sommano euro				2'418,22
	Spese Generali 14% euro				338,55
	Sommano euro				2'756,77
	Utيلي Impresa 10% euro				275,68
	TOTALE euro cadauno				3'032,45
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro cadauno				3'032,00
Nr. 5 P.02	Fornitura a piè d'opera di parte idraulica di elettropompa del tipo Caprari E6P35/12A o equivalente da accoppiare a motore Caprari serie MAC da 620 a 870, adatta al sollevamento di ... nere per l'accoppiamento del corpo pompa esistente alla colonna tramite pezzo speciale in acciaio flangiato (barilotto). ELEMENTI: (L) Parte idraulica elettropompa Caprari E6P35/12A (L) Operaio specializzato (L) Operato qualificato	n. h. h.	1,000 1,000 1,000	2'150,00 23,65 21,59	2'150,00 23,65 21,59
	Sommano euro				2'195,24
	Oneri Sicurezza 2,5% euro				54,88
	Sommano euro				2'250,12
	Spese Generali 14% euro				315,02
	Sommano euro				2'565,14
	Utيلي Impresa 10% euro				256,51
	TOTALE euro cadauno				2'821,65
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro cadauno				2'821,00
Castelvetrano, <u>12</u> MAR. 2018					
Il Tecnico  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____					
A RIPO RTARE					