



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO: Lavori di manutenzione per la riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 sito in c.da Airone Staglio.-

Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato Speciale di Appalto
- Tav. 7 Schema di contratto

- Castelvetro, 12 APR. 2017 ,



IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 23.03.02.02	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 Cartello di segnaletica generale del cantiere					1,00			
	SOMMANO...	cad.				1,00	61,40	61,40	
2 23.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel periodo del cantiere: - Se ne prevedono					5,00			
	SOMMANO...	cad.				5,00	5,70	28,50	
3 23.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel periodo del cantiere:					3,00			
	SOMMANO...	cad.				3,00	15,90	47,70	
4 23.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel periodo del cantiere:					3,00			
	SOMMANO...	cad.				3,00	3,60	10,80	
5 23.06.10.01	Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. So ... iste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel periodo del cantiere:					3,00			
	SOMMANO...	cad.				3,00	3,50	10,50	
6 A.01	Fornitura e collocazione all'interno di camicia di pozzo artesiano a qualsiasi profondità di tubazione in uPVC da 5" (DN 125 mm - diametro esterno), del tipo Heavy (lusitron s.r. ... e quant'altro occorrente per dare il sistema completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni tubo di mt. 3.00 Area pozzo Ingrassiotta 2 - All'interno del locale tecnico ivi presente								
	A RIPORTARE								158,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								158,90
	- Tubazione di captazione e risalita dell'acqua			50,00			50,00		
	SOMMANO...	cadauno				50,00		377,00	18'850,00
7 A.02	Fornitura e collocazione dentro pozzo artesiano di elettropompa sommersa trifase da 60 HP del tipo Caprari Mac 860 (motore) + E8P65/9T (corpo pompa) o equivalente, adatta al sollev ... anizzato e kit di resina e ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte. Area pozzo Ingrasciotta 2 - Sistema elettomeccanico di attingimento da fissare alla colonna di captazione in uPVC						1,00		
	SOMMANO...	n.				1,00		10'500,00	10'500,00
8 A.07	Esecuzione di giunzione dritta con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neoprene ... mato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Area pozzo Ingrasciotta 2 - Collegamento linea elettrica ad elettropompa sommersa						1,00		
	SOMMANO...	cadauno				1,00		120,00	120,00
9 A.03	Fornitura e collocazione di adattatore inferiore del tipo Lusifron o equivalente per accoppiamento elettropompa sommersa alla tubazione in uPVC da 5" (DN 125mm) realizzato in acciaio ... o inox (AISI). E' compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte Area pozzo Ingrasciotta 2 - Pezzo speciale per accoppiamento colonna in uPVC all'elettropompa						1,00		
	SOMMANO...	cadauno				1,00		500,00	500,00
10 A.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per collegamento colonna di captazione a tubazione di mandata esistente nel pozzo Ingrasciotta 2. I pezzi speciali sono così riassunti: ... a e tubazione di riferimento ed ogni altro onere e magistero per assicurare i collegamenti a perfetta regola d'arte. Area pozzo TR11 - Pezzi speciali da collocare in prossimità della bocca del pozzo artesiano per collocazione apparecchiature di monitoraggio e collegamento tubazione di captazione a tubazione di mandata						1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00		350,00	350,00
11 A.06	Esecuzione di giunzione derivata con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neopren ... mato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Area Ingrasciotta 2 - Collegamento linea fuori dal perforo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno				1,00		90,00	90,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								30'568,90
	A RIPORTARE								30'568,90

