

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- SERVIZI TECNICI -

PROGETTO: Interventi manutentivi per la risoluzione di gravi criticità agli impianti di pubblica illuminazione derivanti da black out nella frazione di Trascina e in altri siti d'interesse dell'amministrazione

Elaborati Tecnici:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Preventivo sommario della spesa
- Tav. 3 - Elenco Prezzi Unitari

- Castelvetro, 6/06/2018

Il Tecnico Comunale
Dott. Vincenzo Calme

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato Preparazione sede stradale allo scavo per ricerca guasto: - Se ne prevede		2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO...	al m					40,00	3,78	151,20
2 18.01.01.001	Realizzazione di scavo a sezione obbligatoria in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale Scavo per intercettazione pozzetti non visibili e per la sostituzione di eventuali cavidotti - Se ne prevede			20,00	0,600	0,600	7,20		
	SOMMANO...	m					7,20	34,48	248,26
3 18.01.02	Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Scavo per posa nuovi pozzetti stradali: - Se ne prevede:		1,00	0,50	0,500	0,500	0,13		
	SOMMANO...	mc					0,13	104,80	13,62
4 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm Posa in opera nuovi pozzetti stradali: - Se ne prevedono						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	110,64	110,64
5 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano A copertura dello scavo eseguito per rifacimento canalizzazione a seguito di intercettazione guasto elettrico			20,00	0,600	0,500	6,00		
	SOMMANO...	mc					6,00	32,47	194,82
6 03.08.06	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento ... utarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura: - per opere in fondazione lavori edili con C20/25								
	A RIPORTARE								718,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								718,54
	Ripristino pavimentazione stradale danneggiata dai lavori di scavo - Se ne prevede:			20,00	0,600	0,100	1,20		
	SOMMANO...	mc				1,20		143,35	172,02
7 06.04.01.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di ... i le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) Se ne prevedono:		1,00	40,00		40,00			
	SOMMANO...	kg				40,00		3,14	125,60
8 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Vedi quantità di cui alle voci 18.1.1.1. e 18.1.2 e distanza in chilometri dalla sede di conferimento		20,00	15,00		300,00			
	SOMMANO...	mc X km				300,00		0,63	189,00
9 A.01	Compenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei centri di stoccaggio debitamente autorizzati dei materiali provenienti dai lavori di demolizione per lavori stradali. E' ... esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione del trasporto che dovrà essere compensato a parte LAVORI DA ESEGUIRE: - Vedi quantità di cui agli artt. 1.1.5.2			20,00		20,00			
	SOMMANO...	mc.				20,00		7,50	150,00
10 A.02	Compenso per pulizia pozzetti di derivazione impianti di pubblica illuminazione eseguito a mano o con l'aiuto di autospurgo. E' compreso nel prezzo l'onere per la posa in opera d ... arte (l'intervento si rende necessario per scongiurare il furto dei cavi elettrici dalle linee dorsali di alimentazione) Se ne prevedono:					10,00			
	SOMMANO...	cadauno				10,00		35,00	350,00
11 18.07.02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm All'interno dello scavo per rifacimento piccoli tratti di canalizzazione			20,00		20,00			
	SOMMANO...	m				20,00		6,40	128,00
12 14.03.17.007	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),								
	A RIPORTARE								1'833,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'833,16
	ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x25mm ² Per sostituzione tratti di cavo alimentazione ammalorato - se ne prevede			400,00			400,00		
	SOMMANO...	m				400,00	7,70		3'080,00
13 18.06.02.002	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto pre riempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolament ... agistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione di sezione da 25mm ² a 50 mm ² Rifacimento nodi elettrici a seguito di ricerca guasto - se ne prevedono						20,00		
	SOMMANO...	cad				20,00	70,69		1'413,80
14 V.001	Operaio specializzato con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia. Per ricerca guasti - Se ne prevede						10,00		
	SOMMANO...	h				10,00	29,66		296,60
15 V.002	Operaio qualificato con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia. Per ricerca guasti da pagare in economia - Se ne prevede						10,00		
	SOMMANO...	h				10,00	27,07		270,70
16 V.003	Operaio comune con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia. Per ricerca guasti da pagare in economia - Se ne prevede						10,00		
	SOMMANO...	h				10,00	23,94		239,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro								7'133,66
	TOTALE euro								7'133,66
	Castelvetrano, _____ Il Tecnico _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____								
	A RIPORTARE								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) - LAVORI

a.1 - Lavori a base d'asta euro euro

a.2 - Oneri pe la sicurezza in cantiere euro euro

6'919,65

214,01

Sommano euro euro

7'133,66

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1 - I.V.A. 10% su a.1 + a.2 euro


713,37

TOTALE euro euro

7'847,03

Castelvetrano, 6/06/2018

Il Tecnico



Area with horizontal dashed lines for additional entries or notes.

A RIPORTARE