



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO: Servizio per la demolizione controllata di pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.-

Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato speciale di appalto

- Castelvetro, 11 SET. 2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 A.01	Demolizione di palo di pubblica illuminazione in ferro di qualsiasi tipologia, di altezza fino a 12 mt, caratterizzato come "ferro ed acciaio" (codice CER 170405), da eseguirsi con ... tione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero per fare il lavoro secondo la regola dell'arte e in completa sicurezza. Interventi da effettuare secondo il piano presentato dalla società City Green Light s.r.l. da comunicare tramite ordine di servizio da parte della direzione dell'esecuzione del contratto - se ne prevedono					228,00			
	SOMMANO...	n.				228,00	170,60	38'896,80	
2 A.02	Compenso per preparazione pozzetto di derivazione e rompitratta alla collocazione di adeguato coperchio di chiusura. E' compreso nel prezzo, pertanto, la eventuale dismissione del ... ni del nuovo manufatto) e la collocazione del nuovo telaio al pozzetto esistente che dovrà opportunamente essere pulito. Messa in sicurezza pozzetti di derivazione e rompitratta pericolosi - Se ne prevedono					10,00			
	SOMMANO...	cadauno				10,00	23,45	234,50	
3 06.04.01.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di ... i le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) Messa in sicurezza pozzetti di derivazione e rompitratta pericolosi - se ne prevedono		10,00	25,00		250,00			
	SOMMANO...	kg				250,00	3,14	785,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'916,30	
	TOTALE euro							39'916,30	
	Castelvetrano, _____ Il Tecnico Dott. Vincenzo Caime _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____								
	A RIPORTARE								

