



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO: Servizio per la demolizione controllata di pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato speciale di appalto

- Castelvetro, 11 SET. 2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 06.04.01.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) euro (tre/14)	kg	3,14
Nr. 2 A.01	Demolizione di palo di pubblica illuminazione in ferro di qualsiasi tipologia, di altezza fino a 12 mt, caratterizzato come "ferro ed acciaio" (codice CER 170405), da eseguirsi con qualsiasi mezzo in ambito urbano o extraurbano. E' compreso nel prezzo l'onere per le seguenti operatività: smontaggio dell'apparecchio di illuminazione esistente a mezzo di idonea piattaforma aerea, dei cavi interni al palo fino al pozzetto di derivazione sottostante e della morsetteria; dismissione di eventuale tronco di palo ancora inserito nel blocco anche con l'aiuto di martello demolitore (lo stesso deve essere liberato e pronto alla collocazione di nuovo sostegno); smontaggio del palo a mezzo di autogrù fino a kg. 20000, sezionamento in più parti anche a mezzo di idoneo flex, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento. Sono compresi nel prezzo, altresì, il trasporto a deposito presso i magazzini comunali del materiale ritenuto utilizzabile (morsetterie e apparecchi di illuminazione), gli eventuali oneri per lo smaltimento del sostegno e del materiale minuto, ivi compreso i cavi ammalorati e in ultimo il sigillo del foro del blocco portapalo con idoneo materiale allo stesso piano della restante pavimentazione stradale o del marciapiede. E', altresì, compreso nel prezzo l'onere per la presentazione per ogni sostegno demolito di un particolare fotografico dello stato di degrado del palo. Resta a carico dell'impresa l'ottemperanza degli obblighi previsti dal D.lgs 152/2006 per la gestione dei rifiuti e ogni altro onere e magistero per fare il lavoro secondo la regola dell'arte e in completa sicurezza. euro (centosettanta/60)	n.	170,60
Nr. 3 A.02	Compenso per preparazione pozzetto di derivazione e rompitratta alla collocazione di adeguato coperchio di chiusura. E' compreso nel prezzo, pertanto, la eventuale dismissione del telaio esistente e il conferimento a discarica (se lo stesso non è idoneo alle dimensioni del nuovo manufatto) e la collocazione del nuovo telaio al pozzetto esistente che dovrà opportunamente essere pulito. euro (ventitre/45) 11 SET. 2018 Castelvetrano, _____	cadauno	23,45
<p>Il Tecnico Dott. Vincenzo Caime</p> 			