

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI PUNTUALI URGENTI NELLE RETI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI CITTADINI E DEI RELATIVI IMPIANTI SEMAFORICI

ELENCO ELABORATI

- R.1 RELAZIONE GENERALE E QUADRO TECNICO ECONOMICO
- R.2 ELENCO PREZZI UNITARI
- R.3 ANALISI DEI PREZZI
- R.4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- R.5 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
- TAV. 1 PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DELLE RETI STRADALI E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

- Castelvetro, 27 DIC. 2017

I Progettisti

Dot. Vincenzo Caime Ing. Danilo la Rocca



Ufficio del R.U.P.
Dot. Vincenzo Caime

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | |
| Nr. 4 S.03 | Ripristino di modesti tratti di marciapiedi stradali dissestati, pavimentati con pietrine di cemento. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione della parte di marciapiede d ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intervento trova applicazione per superfici massime di mq. 2.00. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.08] Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spes ... (L) Oneri vari: cemento, calce, acqua (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h h m2 a corpo h h | 0,500 0,500 1,000 6,000 0,150 0,150 | 26,09 23,45 14,00 1,00 43,06 49,80 | 13,05 11,73 14,00 6,00 6,46 7,47 |
| | Sommano euro | | | | 58,71 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 8,01 |
| | Sommano euro | | | | 66,72 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,67 |
| | TOTALE euro | mq. | | | 73,39 |
| Nr. 5 S.04 | Smontaggio e rimontaggio di cestini portacarta, cartelli pubblicitari o segnaletica stradale di vario tipo, su sostegni tubolari di mm.48-60 o sostegni ad U di qualsiasi altezza. E ... iapiede ed ogni altro onere e magistero per dare il segnale e cestivo ricollocato in sito a perfetta regola d'arte.- ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [II.11.01] Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea ... (L) oneri variconglomerato cementizio, o malta di calce, acqua, etc. | h h h a corpo | 0,300 0,300 0,100 1,000 | 26,09 23,45 33,50 3,00 | 7,83 7,04 3,35 3,00 |
| | Sommano euro | | | | 21,22 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 2,89 |
| | Sommano euro | | | | 24,11 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,41 |
| | TOTALE euro | cadauno | | | 26,52 |
| Nr. 6 S.05 | Costruzione di scivolo su marciapiede esistente, delle dimensioni di cm.120x160, per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89. E' compreso nel prezzo l' ... olore e disegno di quella preesistente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.20 x 1.60 x 0.15 = mc. 0.192 (E) [IV.N.08] Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spes ... (L) = mt. 1.20 x 1.60 = 1.92 (L) Oneri vari: cemento, calce, acqua (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h h m3 m3 m2 mq a corpo h h | 0,200 0,300 0,000 0,200 1,000 2,000 10,000 1,000 0,250 | 26,09 23,45 92,11 76,76 14,00 12,42 1,00 43,06 49,80 | 5,22 7,04 0,00 15,35 14,00 24,84 10,00 43,06 12,45 |
| | Sommano euro | | | | 131,96 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 18,00 |
| | Sommano euro | | | | 149,96 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 15,00 |
| | TOTALE euro | n. | | | 164,96 |
| Nr. 7 S.06 | Intervento di rappazzatura di buche stradali con l'utilizzazione di conglomerato bituminoso a freddo. E' compreso nel prezzo l'onere per la preparazione della zona da bitumare, la ... l'altro necessario per ridare la sovrastruttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte. | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,100 | 26,09 | 2,61 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,100 | 23,45 | 2,35 |
| | (A) [S.26] Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da k ... (L) = (mt. 1.00 x 1.00 x cm. 4 x kg. 20)/kg. 30 = kg. 3.33 | n. | 0,000 | 9,52 | 0,00 |
| | (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | N | 3,500 | 8,00 | 28,00 |
| | (E) [II.05.02] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg. per esecuzione di interve ... | h | 0,100 | 49,80 | 4,98 |
| | | h | 0,100 | 26,82 | 2,68 |
| | Sommano euro | | | | 40,62 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 5,54 |
| | Sommano euro | | | | 46,16 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,62 |
| | TOTALE euro | mq. | | | 50,78 |
| Nr. 8 S.07 | Intervento di rappazzatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o bynderino di qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'one ... taltro necessario per ridare la sovrastruttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | Regolarizzazione della buca stradale | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,250 | 26,09 | 6,52 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,250 | 23,45 | 5,86 |
| | Stesura asfalto | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 1,000 | 26,09 | 26,09 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 1,000 | 23,45 | 23,45 |
| | (E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... | m3 | 1,000 | 90,45 | 90,45 |
| | (E) [II.05.02] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg. per esecuzione di interve ... | h | 0,500 | 26,82 | 13,41 |
| | (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h | 1,500 | 49,80 | 74,70 |
| | Sommano euro | | | | 240,48 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 32,80 |
| | Sommano euro | | | | 273,28 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 27,33 |
| | TOTALE euro | mc. | | | 300,61 |
| Nr. 9 S.08 | Smontaggio, numerazione e rimontaggio di basole e/o orlature in pietrame calcareo di qualsiasi sezione e lunghezza. E' compreso nel prezzo l'onere per il disfaccimento della fondazi ... ellati dalla Direzione Lavori. Il prezzo al ml trova applicazione solo ed esclusivamente per tratti minimi di ml. 10.00. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,200 | 26,09 | 5,22 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,200 | 23,45 | 4,69 |
| | (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 | m3 | 0,000 | 92,11 | 0,00 |
| | (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 | mc | 0,050 | 76,76 | 3,84 |
| | (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | mq | 0,000 | 14,80 | 0,00 |
| | (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... | mq | 0,300 | 14,80 | 4,44 |
| | (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... | a corpo | 5,000 | 1,00 | 5,00 |
| | (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h | 0,150 | 87,01 | 13,05 |
| | | h | 0,150 | 43,06 | 6,46 |
| | | h | 0,100 | 49,80 | 4,98 |
| | Sommano euro | | | | 47,68 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 6,50 |
| | Sommano euro | | | | 54,18 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,42 |
| | TOTALE euro | ml | | | 59,60 |
| Nr. 10 S.09 | Fornitura e collocazione di basole di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 60, della sezione di cm. 30 x 15, lavorati a puntillo grosso nella ... compensarsi a parte, compreso la | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | |
| | sigillatura e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 (E) [IV.N.11.01] Basola in pietrame calcareo, retta o curva, avente sezione 3 ... (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h h m3 mc mq mq m a corpo h | 0,150 0,100 0,000 0,100 0,000 0,300 1,000 2,500 0,050 | 26,09 23,45 92,11 76,76 14,80 14,80 35,00 1,00 49,80 | 3,91 2,35 0,00 7,68 0,00 4,44 35,00 2,50 2,49 |
| | Sommano euro Spese Generali 13,64% euro | | | | 58,37 7,96 |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% euro | | | | 66,33 6,63 |
| | TOTALE euro | ml. | | | 72,96 |
| Nr. 11 S.10 | Smontaggio, livellamento e rimontaggio di orlatura in calcestruzzo vibrocompresso di qualsiasi sezione e lunghezza; è compreso nel prezzo l'onere del disfacimento della fondazione ... eventuali piccoli tratti saltuari non verranno smontati perché ritenuti perfettamente livellati dalla Direzione Lavori. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... | h h m3 mc mq mq a corpo h | 0,200 0,200 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,100 | 26,09 23,45 92,11 76,76 14,80 14,80 1,00 43,06 | 5,22 4,69 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 4,31 |
| | Sommano euro Spese Generali 13,64% euro | | | | 31,34 4,27 |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% euro | | | | 35,61 3,56 |
| | TOTALE euro | ml. | | | 39,17 |
| Nr. 12 S.11 | Fornitura, trasporto e collocazione di orlatura di marciapiedi alla "francese", in pietrame calcareo delle dimensioni cm. 50-40x17-13, avente la sagoma adatta per l'alloggio ad in ... liche discariche del materiale scavato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.11.02] Oratura in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13) ... (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.00 x 0.45 x 0.15 = mc. 0.068 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h h m m3 mc mq mq a corpo h h | 0,750 0,500 1,000 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,150 0,100 | 26,09 23,45 61,56 92,11 76,76 14,80 14,80 1,00 87,01 49,80 | 19,57 11,73 61,56 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 13,05 4,98 |
| | Sommano euro Spese Generali 13,64% euro | | | | 128,01 17,46 |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% euro | | | | 145,47 14,55 |
| | TOTALE euro | n. | | | 160,02 |
| | A RIPIORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | |
| Nr. 13 S.12 | Fornitura, trasporto e collocazione di basola di marciapiedi alla "francese", in pietrame calcareo delle dimensioni di cm. 40-50 x 12, avente la sagoma adatta per l'alloggio ad in ... liche discariche del materiale scavato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.11.03] Basola in pietrame calcareo alla francese (cm. 50-40x17-13) (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... (L) = mt. 1.00 x 0.45 x 0.15 = mc. 0.068 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h h m m3 mc mq mq a corpo h h | 0,750 0,500 1,000 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,150 0,100 | 26,09 23,45 46,50 92,11 76,76 14,80 14,80 1,00 87,01 49,80 | 19,57 11,73 46,50 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 13,05 4,98 |
| | | | | Somma euro | 112,95 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 15,41 |
| | | | | Somma euro | 128,36 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 12,84 |
| | | | | TOTALE euro | 141,20 |
| Nr. 14 S.13 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.15.01] Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. B 125.- (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | h h N a corpo | 0,750 0,500 1,000 15,000 | 26,09 23,45 50,00 1,00 | 19,57 11,73 50,00 15,00 |
| | | | | Somma euro | 96,30 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 13,14 |
| | | | | Somma euro | 109,44 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 10,94 |
| | | | | TOTALE euro | 120,38 |
| Nr. 15 S.14 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.- ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.15.04] Telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini) ... (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | h h N a corpo | 0,750 0,500 1,000 15,000 | 26,09 23,45 75,00 1,00 | 19,57 11,73 75,00 15,00 |
| | | | | Somma euro | 121,30 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 16,55 |
| | | | | Somma euro | 137,85 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 13,79 |
| | | | | TOTALE euro | 151,64 |
| Nr. 16 S.15 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,750 | 26,09 | 19,57 |
| | | | | A RIPORTARE | 19,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | 19,57 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,500 | 23,45 | 11,73 |
| | (E) [IV.N.15.02] Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. D 400.- | N | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| | (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | a corpo | 15,000 | 1,00 | 15,00 |
| | Sommano euro | | | | 166,30 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 22,68 |
| | Sommano euro | | | | 188,98 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 18,90 |
| | TOTALE euro | n. | | | 207,88 |
| Nr. 17 S.16 | Fornitura e posa in opera di chiusino a due sportelli per caditoie stradali tipo palermo, composto da coperchio e griglia concavi alloggiati in unico telaio rettangolare, delle dim ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,750 | 26,09 | 19,57 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,500 | 23,45 | 11,73 |
| | (E) [IV.N.15.03] Chiusino in ghisa a due sportelli per caditoia T. 80x50 - Cl ... | N | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | a corpo | 15,000 | 1,00 | 15,00 |
| | Sommano euro | | | | 196,30 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 26,78 |
| | Sommano euro | | | | 223,08 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 22,31 |
| | TOTALE euro | n. | | | 245,39 |
| Nr. 18 S.17 | Fornitura e collocazione di chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 50x50 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, per pozzetti d'ispezione della fognatura comunale o simili, compreso opere murarie e quanto altro necessario per dare il chiusino collocato in sito a perfetta regola d'arte.- ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,100 | 26,09 | 2,61 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,100 | 23,45 | 2,35 |
| | (E) [IV.N.15.05] chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 50x50 spessore 8 ... | cadauno | 1,000 | 18,50 | 18,50 |
| | (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h | 0,050 | 49,80 | 2,49 |
| | (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | a corpo | 5,000 | 1,00 | 5,00 |
| | Sommano euro | | | | 30,95 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 4,22 |
| | Sommano euro | | | | 35,17 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,52 |
| | TOTALE euro | cadauno | | | 38,69 |
| Nr. 19 S.18 | Fornitura e collocazione di chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 60x60 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, per pozzetti d'ispezione della fognatura comunale o simili, compreso opere murarie e quanto altro necessario per dare il chiusino collocato in sito a perfetta regola d'arte.- ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,100 | 26,09 | 2,61 |
| | (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,100 | 23,45 | 2,35 |
| | (E) [IV.N.15.06] chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 60x60 spessore 8 ... | cadauno | 1,000 | 21,50 | 21,50 |
| | (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h | 0,050 | 49,80 | 2,49 |
| | (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. | a corpo | 5,000 | 1,00 | 5,00 |
| | Sommano euro | | | | 33,95 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 4,63 |
| | Sommano euro | | | | 38,58 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,86 |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | |
| | TOTALE euro | cadauno | | | 42,44 |
| Nr. 20 S.19 | Smontaggio e ricollocazione di chiusini in ghisa di pozzetti d'ispezione della canalizzazione della rete di pubblica illuminazione e/o canalizzazione delle reti di alimentazione en ... Rck 35 N/mm ² , ed ogni altro onere e magistero per dare il chiusino ricollocato sul pozzetto a perfetta regola d'arte.- ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... | h h a corpo h | 0,500 0,500 1,000 0,300 | 26,09 23,45 5,00 43,06 | 13,05 11,73 5,00 12,92 |
| | Sommano euro | | | | 42,70 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 5,82 |
| | Sommano euro | | | | 48,52 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,85 |
| | TOTALE euro | n. | | | 53,37 |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | | | 0,00 |
| Nr. 21 S.20 | Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato per pozzetti d'ispezione della rete fognante e/o idrica delle dimensioni di mt. 1,20x1, ... r la collocazione in sito a regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione del chiusino in ghisa.. ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.14.08] Soletta prefabbricata carrabile - cm. 120x120x20.- (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, mattoni, acqua, etc. (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... | h h N a corpo h | 1,250 1,250 1,000 15,000 0,500 | 26,09 23,45 190,00 1,00 87,01 | 32,61 29,31 190,00 15,00 43,51 |
| | Sommano euro | | | | 310,43 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 42,34 |
| | Sommano euro | | | | 352,77 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 35,28 |
| | TOTALE euro | n. | | | 388,05 |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | | | 423,60 |
| Nr. 22 S.21 | Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato per pozzetti d'ispezione della rete fognante e/o idrica delle dimensioni di mt. 1,00x1, ... r la collocazione in sito a regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione del chiusino in ghisa.- ELEMENTI: (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.14.09] Soletta prefabbricata carrabile - cm. 100x100x20.- (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, mattoni, acqua, etc. (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... | h h N a corpo h | 1,000 1,000 1,000 15,000 0,250 | 26,09 23,45 115,00 1,00 87,01 | 26,09 23,45 115,00 15,00 21,75 |
| | Sommano euro | | | | 201,29 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 27,46 |
| | Sommano euro | | | | 228,75 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 22,88 |
| | TOTALE euro | n. | | | 251,63 |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | | | 245,39 |
| | A RIPORTARE | | | | |


| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | |
| Nr. 23 S.26 | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 30. E' compreso nel prezzo l'onere per il trasporto direttamente nei magazzini comunali, lo scarico e sistemazione in sito e tutto quanto necessario per fornire il materiale perfettamente integro e pronto all'uso. ELEMENTI: (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.05.01] asfalto a freddo in sacchi da kg.25.- (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h cadauno h | 0,150 1,000 0,020 | 23,45 5,00 49,80 | 3,52 5,00 1,00 |
| | | | | Sommano euro | 9,52 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 1,30 |
| | | | | Sommano euro | 10,82 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 1,08 |
| | | | | TOTALE euro | 11,90 |
| | | | | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | 0,00 |
| Nr. 24 S.27 | Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a saturazione totale, in sacchi da kg. 15, adatto per esterno per la rimozione di chiazze di olio, benzina, gasolio, vernici, ... r l'ambiente o per le persone e, pertanto, idoneo per essere conferito in discarica, dopo l'uso, senza alcun problema.- ELEMENTI: (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). (E) [IV.N.05.02] Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a satu ... (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... | h cadauno h | 0,500 1,000 0,025 | 23,45 20,00 49,80 | 11,73 20,00 1,25 |
| | | | | Sommano euro | 32,98 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 4,50 |
| | | | | Sommano euro | 37,48 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 3,75 |
| | | | | TOTALE euro | 41,23 |
| Nr. 25 S.28 | Pavimentazione in lastre di pietra lavica di prima scelta priva di difetti e procinti di rottura, segata e lavorata a mano a scalpello sulla superficie a vista, coste scapezzate a ... atura dei giunti, i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Pavimentazione in lastre di pietra lavica (L) Sabbia (L) calce idrata (L) Cemento (E) [I.01.02] Operaio specializzato (3° livello). (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello). | mq mc. mc. mc. h h h | 1,000 0,100 0,120 0,120 0,100 0,600 0,600 | 165,00 22,80 10,20 9,80 28,09 26,09 23,45 | 165,00 2,28 1,22 1,18 2,81 15,65 14,07 |
| | | | | Sommano euro | 202,21 |
| | | | | Spese Generali 13,64% euro | 27,58 |
| | | | | Sommano euro | 229,79 |
| | | | | Utili Impresa 10% euro | 22,98 |
| | | | | TOTALE euro | 252,77 |
| Nr. 26 S.29 | Pavimentazione in lastre di pietra misca di trapani o similare di prima scelta priva di difetti e procinti di rottura, di colore grigio con impurità cromatiche non superiori al 20% ... atura dei giunti, i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Pavimentazione in pietra misca di Trapani o similare (L) Sabbia (L) calce idrata (L) Cemento (E) [I.01.02] Operaio specializzato (3° livello). | mq mc. mc. mc. h | 1,000 0,100 0,120 0,120 0,100 | 133,50 22,80 10,20 9,80 28,09 | 133,50 2,28 1,22 1,18 2,81 |
| | | | | A RIPORTARE | 140,99 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | 140,99 |
| | (E) [L01.03] Operaio qualificato (2° livello). | h | 0,600 | 26,09 | 15,65 |
| | (E) [L01.04] Operaio comune (1° livello). | h | 0,600 | 23,45 | 14,07 |
| | Sommano euro | | | | 170,71 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 23,28 |
| | Sommano euro | | | | 193,99 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 19,40 |
| | TOTALE euro | | | | 213,39 |
| Nr. 27 S.30 | Pavimentazione in lastre di pietra misca di trapani o similare di prima scelta priva di difetti e procinti di rottura, di colore grigio con impurità cromatiche non superiori al 20% ... atura dei giuti, i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Pavimentazione in pietra misca di Trapani o similare (L) Sabbia (L) calce idrata (L) Cemento (E) [I.01.02] Operaio specializzato (3° livello). (E) [L.01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [L.01.04] Operaio comune (1° livello). | | | | |
| | | mq | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| | | mc. | 0,100 | 22,80 | 2,28 |
| | | mc. | 0,120 | 10,20 | 1,22 |
| | | mc. | 0,120 | 9,80 | 1,18 |
| | | h | 0,100 | 28,09 | 2,81 |
| | | h | 0,600 | 26,09 | 15,65 |
| | | h | 0,600 | 23,45 | 14,07 |
| | Sommano euro | | | | 197,21 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 26,90 |
| | Sommano euro | | | | 224,11 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 22,41 |
| | TOTALE euro | mq | | | 246,52 |
| Nr. 28 S.31 | Pavimentazione o rivestimento con lastre di pietra da taglio di prima scelta del tipo Misca di Trapani o similrae, dello spessore di cm. 30, compreso la posa in oepra con malta bas ... ltro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con elementi di dimensioni a scelta della Direzione Lavori. E L E M E N T I: (L) Pavimentazione in pietra misca di Trapani o similare (L) Sabbia (L) calce idrata (L) Cemento (E) [L01.03] Operaio qualificato (2° livello). (E) [L01.04] Operaio comune (1° livello). | | | | |
| | | mq | 1,000 | 58,00 | 58,00 |
| | | mc. | 0,100 | 22,80 | 2,28 |
| | | mc. | 0,120 | 10,20 | 1,22 |
| | | mc. | 0,120 | 9,80 | 1,18 |
| | | h | 0,400 | 26,09 | 10,44 |
| | | h | 0,400 | 23,45 | 9,38 |
| | Sommano euro | | | | 82,50 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 11,25 |
| | Sommano euro | | | | 93,75 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 9,38 |
| | TOTALE euro | mq | | | 103,13 |
| Nr. 29 Sem.01 | Lampada semaforica a doppio filamento da 75-100W; 220Volt da collocare, previo sostituzione di quella esistente, negli appositi portalampe delle lanterne pedonali e veicolari pos ... mento della lampada guasta da effettuare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni. E L E M E N T I: (L) Lampada tipo OSRAM SIG 1543 (L) Piattaforma aerea a compasso: fino a 10 mt. (L) Operaio qualificato | | | | |
| | | n. | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
| | | h. | 0,150 | 38,28 | 5,74 |
| | | h. | 0,150 | 26,09 | 3,91 |
| | Sommano euro | | | | 17,65 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 2,41 |
| | Sommano euro | | | | 20,06 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,01 |
| | A RIPORTARE | | | | 22,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | | | |
|---------------------|---|----------------------------|---|---|---|---|----------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | | | | | RIPORTO | 22,07 | |
| | | | | | TOTALE euro | n. | 22,07 |
| Nr. 30 Sem.02 | LANTERNA SEMAFORICA LED A 3 LUCI + ROSSO MAGGIORATO CON PANNELLO DI CONTRASTO - Fornitura e posa in opera, su palo a sbraccio, di lanterna semaforica veicolare a Led tipo modulare ... 5; classe ambientale B; risparmio energetico circa 81%. Sono comprese nel prezzo la fornitura e l'installazione dei LED. ELEMENTI: (L) Pannello di contrasto in alluminio Dim. 700 x 1000 mm. (L) Lanterna 3 Luci rosso maggiorato tipo SP3M/L (L) Piattaforma aerea a compasso: fino a 10 mt. (L) Operaio specializzato (L) Operaio qualificato | n. n. h. h. h. | 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 | 150,07 513,40 38,28 28,09 26,09 | | 150,07 513,40 57,42 42,14 39,14 | |
| | | | | | Sommano euro | | 802,17 |
| | | | | | Oneri Sicurezza 2,8% euro | | 22,46 |
| | | | | | Sommano euro | | 824,63 |
| | | | | | Spese Generali 13,64% euro | | 112,48 |
| | | | | | Sommano euro | | 937,11 |
| | | | | | Utili Impresa 10% euro | | 93,71 |
| | | | | | TOTALE euro | n. | 1'030,82 |
| Nr. 31 Sem.03 | LANTERNA SEMAFORICA LED A 3 LUCI + ROSSO MAGGIORATO ottica led - Fornitura e posa in opera, su palo a sbraccio, di lanterna semaforica veicolare a Led tipo modulare a elementi a tr ... llazione dei LED. Da collocare su palo a pastorale a sostituzione della lanterna già inserita nel pannello di contrasto. ELEMENTI: (L) Lanterna 3 Luci rosso maggiorato tipo SP3M/L (L) Staffe di fissaggio (L) Piattaforma aerea a compasso: fino a 10 mt. (L) Operaio specializzato (L) Operaio qualificato | n. n. h. h. h. | 1,000 2,000 1,200 1,200 1,200 | 302,00 25,00 38,28 28,09 26,09 | | 302,00 50,00 45,94 33,71 31,31 | |
| | | | | | Sommano euro | | 462,96 |
| | | | | | Oneri Sicurezza 2,8% euro | | 12,96 |
| | | | | | Sommano euro | | 475,92 |
| | | | | | Spese Generali 13,64% euro | | 64,92 |
| | | | | | Sommano euro | | 540,84 |
| | | | | | Utili Impresa 10% euro | | 54,08 |
| | | | | | TOTALE euro | n. | 594,92 |
| | | | | | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | 802,33 |
| Nr. 32 Sem.04 | LANTERNA SEMAFORICA 3 LUCI PER PALI E PALINE - Fornitura e posa in opera, su palina o palo a sbraccio, di lanterna semaforica veicolare o pedonale a Led tipo modulare a elementi a ... 5; classe ambientale B; risparmio energetico circa 81%. Sono comprese nel prezzo la fornitura e l'installazione dei LED. ELEMENTI: (L) Lanterna 3 luci 200 mm. tipo SP3C/L - SP3P/L (L) braccetti (L) Piattaforma aerea a compasso fino a 10 mt. (L) Operaio specializzato (L) Operaio qualificato | n. n. h. h. h. | 1,000 2,000 1,000 1,000 1,200 | 288,60 20,00 38,28 28,09 26,09 | | 288,60 40,00 38,28 28,09 31,31 | |
| | | | | | Sommano euro | | 426,28 |
| | | | | | Spese Generali 13,64% euro | | 58,14 |
| | | | | | Sommano euro | | 484,42 |
| | | | | | A RIPORTARE | | 484,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | 484,42 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 48,44 |
| | TOTALE euro | n. | | | 532,86 |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | | | 697,29 |
| Nr. 33 Sem.05 | REGOLATORE SEMAFORICO - Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico programmabile a microprocessore tipo Scae SPC 4012 o equivalente per unità di controllo del traffico. ARM ... te PC e relativo software di programmazione. Il regolatore dovrà essere espanso fino a 36 uscite (12 gruppi di segnali). ELEMENTI: (L) Regolatore semaforico (L) Operaio specializzato (L) Operaio qualificato (L) Operaio comune (L) Materiale vario per base di cemento a stima | n. h. h. h. a corpo | 1,000 4,000 4,000 4,000 1,000 | 3'420,00 28,09 26,09 23,45 70,00 | 3'420,00 112,36 104,36 93,80 70,00 |
| | Sommano euro | | | | 3'800,52 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 518,39 |
| | Sommano euro | | | | 4'318,91 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 431,89 |
| | TOTALE euro | n. | | | 4'750,80 |
| Nr. 34 Sem.06 | PALINA SEMAFORICA - Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione palo già predisposto di palina semaforica in acciaio zincato a caldo dello spessore di mm. 3, avente il diame ... uperiore a mt. 3,00, misurata dalla pavimentazione del marciapiede in virtù del comma 9 art. 168 DPR 16.12.1992, n. 495. ELEMENTI: (L) Palina semaforica tipo ICS completa di supporti superiori e inferiori (L) Operaio qualificato (L) minuteria (L) Operaio comune (L) Materiale vario a stima per sigillatura (L) Materiale vario a stima per sigillatura | n. h. n. h. a corpo a corpo | 1,000 1,500 1,000 1,500 1,000 1,000 | 127,00 26,09 50,00 23,45 15,00 15,00 | 127,00 39,14 50,00 35,18 15,00 15,00 |
| | Sommano euro | | | | 281,32 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 38,37 |
| | Sommano euro | | | | 319,69 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 31,97 |
| | TOTALE euro | n. | | | 351,66 |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro | n. | | | 284,16 |
| Nr. 35 Sem.07 | Fornitura e collocazione di supporto inferiore in policarbonato verde per palo diametro 102 mm. ELEMENTI: (L) Supporto inferiore (L) Operaio qualificato (L) minuteria (L) Operaio comune | n. h. n. h. | 1,000 0,150 1,000 0,150 | 12,75 26,09 3,00 23,45 | 12,75 3,91 3,00 3,52 |
| | Sommano euro | | | | 23,18 |
| | Spese Generali 13,64% euro | | | | 3,16 |
| | Sommano euro | | | | 26,34 |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,63 |
| | TOTALE euro | n. | | | 28,97 |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | |
| <u>COSTI ELEMENTARI</u> | | | | | |
| Nr. 37 I.01.02 | Operaio specializzato (3° livello). | euro | h | | 28,09 |
| Nr. 38 I.01.03 | Operaio qualificato (2° livello). | euro | h | | 26,09 |
| Nr. 39 I.01.04 | Operaio comune (1° livello). | euro | h | | 23,45 |
| Nr. 40 II.01.01 | Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente. | euro | h | | 49,80 |
| Nr. 41 II.03.01 | Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante ed operatore.. | euro | h | | 87,01 |
| Nr. 42 II.05.02 | Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. | euro | h | | 26,82 |
| Nr. 43 II.11.01 | Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea a potere eseguire demolizioni di pavimentazioni stradali fornito in sito compreso operatore, gruppo elettrogeno adeguato a garantire il funzionamento del motore, carburante e quant'altro necessario per dare il tutto funzionante. | euro | h | | 33,50 |
| Nr. 44 II.12 | Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali. | euro | h | | 43,06 |
| Nr. 45 IV.C.03 | Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto, con idonea autobetoniera, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso la sosta della autobetoniera per il tempo di getto. | euro | m3 | | 92,11 |
| Nr. 46 IV.C.04.01 | Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione XD (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali - Rck = 35 N/mm2 | euro | m3 | | 116,00 |
| Nr. 47 IV.C.14 | Casseformi per opere stradali | euro | mq | | 14,80 |
| Nr. 48 IV.N.05 | Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per a ... trezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni m2 -. Misurato in frasca. | euro | m3 | | 90,45 |
| Nr. 49 IV.N.05.01 | asfalto a freddo in sacchi da kg.25.- | euro | cadauno | | 5,00 |
| Nr. 50 IV.N.05.02 | Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a saturazione totale, in sacchi da kg. 15 | euro | cadauno | | 20,00 |
| Nr. 51 IV.N.08 | Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm. | euro | m2 | | 14,00 |
| Nr. 52 IV.N.11.01 | Basola in pietrame calcareo, retta o curva, avente sezione 30x12 cm, lunghezza non inferiore a 60 cm, con faccia a vista lavorata a puntillo.- | euro | m | | 35,00 |
| Nr. 53 IV.N.11.02 | Orlatura in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13).- | euro | m | | 61,56 |
| Nr. 54 IV.N.11.03 | Basola in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13) | euro | m | | 46,50 |
| A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | unità di misura | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|-----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | |
| Nr. 55 IV.N.14.08 | Soletta prefabbricata carrabile - cm. 120x120x20.- | euro | N | | 190,00 |
| Nr. 56 IV.N.14.09 | Soletta prefabbricata carrabile - cm. 100x100x20.- | euro | N | | 115,00 |
| Nr. 57 IV.N.15.01 | Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. B 125.- | euro | N | | 50,00 |
| Nr. 58 IV.N.15.02 | Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. D 400.- | euro | N | | 120,00 |
| Nr. 59 IV.N.15.03 | Chiusino in ghisa a due sportelli per caditoia T. 80x50 - Cl. D 400.- | euro | N | | 150,00 |
| Nr. 60 IV.N.15.04 | Telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Classe D. 400, delle dimensioni di cm. 50x50, esterno telaio, e cm. 40x40, luce.- | euro | N | | 75,00 |
| Nr. 61 IV.N.15.05 | chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 50x50 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, | euro | cadauno | | 18,50 |
| Nr. 62 IV.N.15.06 | chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 60x60 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, | euro | cadauno | | 21,50 |
| <p>27 DIC. 2017</p> <p>Castelvetrano, _____</p> <p>I Tecnici Progettisti Dott. Vincenzo Caimè - Ing. Danilo Di Rocca</p>  | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | |

