

# Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE  
E FOGNATURE COMUNALI

ESECUZIONE DI URGENTI LAVORI

Tav. 3 – Analisi Prezzi

## GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Geom. Giovanni Russo

Geom. Tommaso Concadoro

Castelvetro, 28 MAR. 2018.

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,


VALIDA

lo stesso relativo ai lavori di che trattasi.

Castelvetro,

27 MAR. 2018.

In R.U.P.  
Ing. Danilo La Rocca



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 F.01	<p>Pulizia di caditoia stradale tipo palermo con botola in ghisa eseguito a mano. E' compreso nel prezzo l'asportazione del materiale depositato nel pozzetto, il carico ed il trasport ... atia per rendere il pozzetto perfettamente sifonato e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [II.30] Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognant ... h</p>	0,250 0,250 0,250	25,74 23,13 65,00	6,44 5,78 16,25	MDO MDO NL
	Sommano euro			28,47	
	Spese Generali 13,64% euro			3,88	
	Sommano euro			32,35	
	Utali Impresa 10% euro			3,24	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			35,59	
Nr. 2 F.01.01	<p>Pulizia di caditoia stradale tipo palermo con botola in ghisa eseguito a mano. E' compreso nel prezzo l'asportazione del materiale depositato nel pozzetto, il carico ed il trasport ... atia per rendere il pozzetto perfettamente sifonato e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p>	0,200 0,200	25,74 23,13	5,15 4,63	MDO MDO
	Sommano euro			9,78	
	Spese Generali 13,64% euro			1,33	
	Sommano euro			11,11	
	Utali Impresa 10% euro			1,11	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			12,22	
Nr. 3 F.02	<p>Espurgo caditoie stradali in pietrame eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione della griglia in pietrame calcareo, ... e opere murarie per il fissaggio della stessa e quant'altro necessario per ridare la caditoia perfettamente funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(L) oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo</p> <p>(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h</p> <p>(E) [II.30] Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognant ... h</p>	0,500 0,500 5,000 0,150 0,250	25,74 23,13 1,00 26,06 65,00	12,87 11,57 5,00 3,91 16,25	MDO MDO NL NL
	Sommano euro			49,60	
	Spese Generali 13,64% euro			6,77	
	Sommano euro			56,37	
	Utali Impresa 10% euro			5,64	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			62,01	
Nr. 4 F.03	<p>Sostituzione di caditoia stradale in pietrame con caditoia realizzata con pozzetto in cemento prefabbricato tipo palermo delle dimensioni di cm. 80x50x80. E' compreso nel prezzo l' ... scarico se danneggiata e da rifare, la botola in ghisa del tipo carrabile e l'eventuale ripristino della sede stradale.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [IV.N.14] Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio d ... cad.</p> <p>(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3</p> <p>(L) mt. 0.80 x 0.50 x 0.15 = mc. 0,06 m3</p> <p>(L) materiali vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo</p>	1,000 2,500 1,000 0,000 0,100 10,000	25,74 23,13 71,11 76,76 76,76 1,00	25,74 57,83 71,11 0,00 7,68 10,00	MDO MDO MT MT
	<b>A R I P O R T A R E</b>			172,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			172,36	
	(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	1,500	26,06	39,09	NL
	(E) [II.03.03] Nolo autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamen ... h	0,250	65,50	16,38	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,500	41,50	20,75	NL
	Sommano euro			248,58	
	Spese Generali 13,64% euro			33,91	
	Sommano euro			282,49	
	Utili Impresa 10% euro			28,25	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			<b>310,74</b>	
Nr. 5 F.03.01	Sostituzione di caditoia stradale in pietrame con caditoia realizzata con pozzetto in cemento prefabbricato tipo palermo delle dimensioni di cm. 80x50x80. E' compreso nel prezzo l' ... co se danneggiata e da rifare, il massetto di sottofondo telaio e chiusino e l'eventuale ripristino della sede stradale. <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	1,000	25,74	25,74	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	1,500	23,13	34,70	MDO
	(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	0,500	26,06	13,03	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,500	41,50	20,75	NL
	Sommano euro			94,22	
	Spese Generali 13,64% euro			12,85	
	Sommano euro			107,07	
	Utili Impresa 10% euro			10,71	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			<b>117,78</b>	
Nr. 6 F.04	Collegamento fognario eseguito con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 100. E' compreso nel prezzo il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt.1,00.- <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,500	25,74	12,87	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,500	23,13	11,57	MDO
	(E) [IV.F.06.0001] Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomeric ... ml	1,000	4,50	4,50	MT
	(E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... (qt=1,00*0,80*0,05) m3	0,040	90,45	3,62	MT
	(E) [IV.N.01.001] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... m3	0,000	12,59	0,00	MT
	(L) mt. 1.00 x 0.80 x (0.40+0.80)/2 = mc. 0.48 m3	0,500	12,59	6,30	
	(L) oneri vari: cemento, sabbia, acqua, etc. a corpo	5,500	1,00	5,50	
	(E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500	35,00	17,50	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,100	41,50	4,15	NL
	Sommano euro			66,01	
	Spese Generali 13,64% euro			9,00	
	Sommano euro			75,01	
	Utili Impresa 10% euro			7,50	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			<b>82,51</b>	
Nr. 7 F.05	Collegamento fognario eseguito con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 125. E' compreso nel prezzo il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt.1,00.- <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,500	25,74	12,87	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,500	23,13	11,57	MDO
	(E) [IV.F.06.0002] Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomeric ... ml	1,000	5,00	5,00	MT
	(E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... (qt=1,00*0,80*0,05) m3	0,040	90,45	3,62	MT
	(E) [IV.N.01.001] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... m3	0,000	12,59	0,00	MT
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>33,06</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			33,06	
	(L) mt. 1.00 x 0.80 x (0.40+0.80)/2 = mc. 0.48 m3	0,500	12,59	6,30	
	(L) oneri vari: cemento, sabbia, acqua, etc. a corpo	5,500	1,00	5,50	
	(E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500	35,00	17,50	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,100	41,50	4,15	NL
	Sommano euro			66,51	
	Spese Generali 13,64% euro			9,07	
	Sommano euro			75,58	
	Utili Impresa 10% euro			7,56	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			83,14	
Nr. 8 F.06	Collegamento fognario eseguito con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 160. E' compreso nel prezzo il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt.1,00.- <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,500	25,74	12,87	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,500	23,13	11,57	MDO
	(E) [IV.F.06.001] Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomeric ... m	1,000	5,52	5,52	MT
	(E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... (qt=1,00*0,80*0,05) m3	0,040	90,45	3,62	MT
	(E) [IV.N.01.001] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... m3	0,000	12,59	0,00	MT
	(L) mt. 1.00 x 0.80 x (0.40+0.80)/2 = mc. 0.48 m3	0,500	12,59	6,30	
	(L) oneri vari: cemento, sabbia, acqua, etc. a corpo	5,500	1,00	5,50	
	(E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500	35,00	17,50	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,100	41,50	4,15	NL
	Sommano euro			67,03	
	Spese Generali 13,64% euro			9,14	
	Sommano euro			76,17	
	Utili Impresa 10% euro			7,62	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			83,79	
Nr. 9 F.07	Collegamento fognario eseguito con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 200. E' compreso nel prezzo il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt.1,00.- <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,500	25,74	12,87	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,500	23,13	11,57	MDO
	(E) [IV.F.06.002] Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomeric ... m	1,000	8,23	8,23	MT
	(E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... (qt=1,00*0,80*0,05) m3	0,040	90,45	3,62	MT
	(E) [IV.N.01.001] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... m3	0,000	12,59	0,00	MT
	(L) mt. 1.00 x 0.80 x (0.40+0.80)/2 = mc. 0.48 m3	0,500	12,59	6,30	
	(L) oneri vari: cemento, sabbia, acqua, etc. a corpo	5,500	1,00	5,50	
	(E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500	35,00	17,50	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,100	41,50	4,15	NL
	Sommano euro			69,74	
	Spese Generali 13,64% euro			9,51	
	Sommano euro			79,25	
	Utili Impresa 10% euro			7,93	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			87,18	
Nr. 10 F.08	Costruzione o sostituzione di soletta in c.c.a. dei pozzetti d'ispezione della rete fognaria o idrica comunale delle dimensioni di cm.150x150x30. E' compreso nel prezzo l'onere per ... perfetta regola d'arte, escluso soltanto la pavimentazione stradale e l'eventuale fornitura del nuovo chiusino in ghisa. <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	4,000	25,74	102,96	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	4,000	23,13	92,52	MDO
	<b>A RIPORTARE</b>			195,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			195,48	
	(E) [IV.C.04.01] Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in a ... m3	0,000	116,00	0,00	MT
	(L) = mt. 1.50 x 1.50 x 0.30 = mc. 0.675 m3	1,000	116,00	116,00	
	(E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq	0,000	14,80	0,00	MT
	(L) = (4 x 1.50 x 0.30) + (0.60 x 0.60) = mq. 2.16 mq	2,160	14,80	31,97	
	(E) [IV.C.05] Ferro tondino Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del ti ... kg	0,000	0,69	0,00	MT
	(L) = mc. 0.675 x kg. 100 = kg. 67.50 kg	67,500	0,69	46,58	
	(L) oneri vari: a corpo	10,000	1,00	10,00	
	(E) [II.11.01] Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea ... h	2,500	33,50	83,75	NL
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	1,000	41,50	41,50	NL
	Sommano euro			525,28	
	Spese Generali 13,64% euro			71,65	
	Sommano euro			596,93	
	Utili Impresa 10% euro			59,69	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			656,62	
Nr. 11 F.09	Costruzione o ripristino di utenza fognante o condotta di scarico di caditoia eseguita con tubazione in pvc rigido del DN 200 con anello elastico, costruito secondo le norme UNI 7 ... della realizzazione della pavimentazione stradale. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt.1.00.- <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,250	25,74	6,44	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,250	23,13	5,78	MDO
	(E) [IV.F.06.002] Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomeric ... m	1,000	8,23	8,23	MT
	(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3	0,000	76,76	0,00	MT
	(L) = mt. 1.00 x 0.80 x 0.20 = 0.16 m3	0,200	76,76	15,35	
	(E) [IV.N.01.001] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... m3	0,000	12,59	0,00	MT
	(L) = mt. 1.00 x 0.80 x 0.40 = 0.32 m3	0,400	12,59	5,04	
	(L) Oneri vari a corpo	5,000	1,00	5,00	
	Sommano euro			45,84	
	Spese Generali 13,64% euro			6,25	
	Sommano euro			52,09	
	Utili Impresa 10% euro			5,21	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			57,30	
Nr. 12 F.10	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 40x40x40 completo di fondo per diramazione fognaria in opera compreso il chiu ... emento dello spessore minimo di cm. 10 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h	0,250	25,74	6,44	MDO
	(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,250	23,13	5,78	MDO
	(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3	0,000	76,76	0,00	MT
	(L) = mt. (0.40 x 0.40 x 0.10) + rinfiacco = 0.10 m3	0,100	76,76	7,68	
	(E) [IV.N.14.01] Pozzetto prefabbricato da cm. 40x40x40.- N	1,000	14,08	14,08	MT
	(L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	5,000	1,00	5,00	
	(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,050	41,50	2,08	NL
	(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	0,250	26,06	6,52	NL
	Sommano euro			47,58	
	Spese Generali 13,64% euro			6,49	
	Sommano euro			54,07	
	Utili Impresa 10% euro			5,41	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			59,48	
Nr. 13 F.11	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 50x50x50 completo di fondo per diramazione fognaria in opera compreso il chiu ... emento dello spessore				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>minimo di cm. 10 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3</p> <p>(L) = mt. (0.40 x 0.40 x 0.10) + rinfianco = 0.10 m3</p> <p>(E) [IV.N.14.02] Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50.- N</p> <p>(L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo</p> <p>(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p> <p>(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,000</p> <p>0,100</p> <p>1,000</p> <p>5,000</p> <p>0,050</p> <p>0,250</p>	<p>25,74</p> <p>23,13</p> <p>76,76</p> <p>76,76</p> <p>23,24</p> <p>1,00</p> <p>41,50</p> <p>26,06</p>	<p>6,44</p> <p>5,78</p> <p>0,00</p> <p>7,68</p> <p>23,24</p> <p>5,00</p> <p>2,08</p> <p>6,52</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			56,74	
	Spese Generali 13,64% euro			7,74	
	Sommano euro			64,48	
	Utili Impresa 10% euro			6,45	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			70,93	
Nr. 14 F.12	<p>Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 60x60x50 completo di fondo per diramazione fognaria in opera compreso il chiu ... emento dello spessore minimo di cm. 10 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3</p> <p>(L) = mt. (0.40 x 0.40 x 0.10) + rinfianco = 0.10 m3</p> <p>(E) [IV.N.14.03] Pozzetto prefabbricato da cm. 60x60x50.- N</p> <p>(L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo</p> <p>(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p> <p>(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,000</p> <p>0,100</p> <p>1,000</p> <p>5,000</p> <p>0,050</p> <p>0,250</p>	<p>25,74</p> <p>23,13</p> <p>76,76</p> <p>76,76</p> <p>48,50</p> <p>1,00</p> <p>41,50</p> <p>26,06</p>	<p>6,44</p> <p>5,78</p> <p>0,00</p> <p>7,68</p> <p>48,50</p> <p>5,00</p> <p>2,08</p> <p>6,52</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			82,00	
	Spese Generali 13,64% euro			11,18	
	Sommano euro			93,18	
	Utili Impresa 10% euro			9,32	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			102,50	
Nr. 15 F.14	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di mt. 0,70x0,70 e dell'altezza complessiva di mt. 0,70, con pare ... a compensarsi a parte ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto finito e sigillato a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3</p> <p>(L) = mt. (0.40 x 0.40 x 0.10) + rinfianco = 0.10 m3</p> <p>(E) [IV.N.14.04] Pozzetto prefabbricato da cm 70x7070, pareti esterne dello s ... cadauno</p> <p>(L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo</p> <p>(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p> <p>(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,000</p> <p>0,100</p> <p>1,000</p> <p>5,000</p> <p>0,050</p> <p>0,250</p>	<p>25,74</p> <p>23,13</p> <p>76,76</p> <p>76,76</p> <p>59,50</p> <p>1,00</p> <p>41,50</p> <p>26,06</p>	<p>6,44</p> <p>5,78</p> <p>0,00</p> <p>7,68</p> <p>59,50</p> <p>5,00</p> <p>2,08</p> <p>6,52</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			93,00	
	Spese Generali 13,64% euro			12,69	
	Sommano euro			105,69	
	Utili Impresa 10% euro			10,57	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			116,26	
Nr. 16 F.14	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di mt. 0,80x0,80 e dell'altezza complessiva di mt. 0,80, con pare ... a compensarsi a parte ed ogni altro</p>				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	onere e magistero per dare il pozzetto finito e sigillato a perfetta regola d'arte.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. (0.80 x 0.80 x 0.10) + rinfianco = 0.10 m3 (E) [IV.N.14.05] Pozzetto prefabbricato da cm. 80x80x80 pareti esterne dello ... N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h (E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500 0,500 0,000 0,200 1,000 10,000 0,050 0,250	25,74 23,13 76,76 76,76 75,00 1,00 41,50 35,00	12,87 11,57 0,00 15,35 75,00 10,00 2,08 8,75	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			135,62	
	Spese Generali 13,64% euro			18,50	
	Sommano euro			154,12	
	Utili Impresa 10% euro			15,41	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			169,53	
Nr. 17 F.15	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di mt. 1,00x1,00 e dell'altezza complessiva di mt. 1,00, con pare ... a compensarsi a parte ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto finito e sigillato a perfetta regola d'arte.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. (0.80 x 0.80 x 0.10) + rinfianco = 0.10 m3 (E) [IV.N.14.06] Pozzetto prefabbricato da cm. 100x100x100, pareti esterne de ... N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h (E) [II.03.02] Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore. h	0,500 0,500 0,000 0,200 1,000 10,000 0,050 0,250	25,74 23,13 76,76 76,76 160,00 1,00 41,50 35,00	12,87 11,57 0,00 15,35 160,00 10,00 2,08 8,75	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			220,62	
	Spese Generali 13,64% euro			30,09	
	Sommano euro			250,71	
	Utili Impresa 10% euro			25,07	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			275,78	
Nr. 18 F.16	Rialzamento o riparazione di telaio e chiusino in ghisa di pozzetto d'ispezione della rete fognante e/o idrica comunale consistente nella rimozione della botola esistente da effett ... N/mm2, la ricollocazione della botola ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.04.01] Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in a ... m3 (L) = 2 x (0.70+0.50) x 0.20 x 0.20 = 0.10 m3 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = 4 x 0.50 x 0.20 = 0.40 mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	1,500 1,500 0,000 0,100 0,000 0,400 5,000 2,000	25,74 23,13 116,00 116,00 14,80 14,80 1,00 26,06	38,61 34,70 0,00 11,60 0,00 5,92 5,00 52,12	MDO MDO MT MT MT NL
	Sommano euro			147,95	
	Spese Generali 13,64% euro			20,18	
	Sommano euro			168,13	
	Utili Impresa 10% euro			16,81	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			184,94	
Nr. 19 F.16.01	Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante e/o idrica comunale consistente nella rimozione della botola esistente da effettuarsi a mano e con l'ut ... N/mm2, la ricollocazione della botola				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.04.01] Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in a ... m3 (L) = 2 x (0.70+0.50) x 0.20 x 0.20 = 0.10 m3 (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	1,500 1,000 0,000 0,100 0,000 5,000 0,500	25,74 23,13 116,00 116,00 14,80 1,00 26,06	38,61 23,13 0,00 11,60 0,00 5,00 13,03	MDO MDO MT MT MT NL
	Sommano euro			91,37	
	Spese Generali 13,64% euro			12,46	
	Sommano euro			103,83	
	Utili Impresa 10% euro			10,38	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			114,21	
Nr. 20 F.17.01	Intervento di sifonatura di caditoia stradale tipo palermo, da effettuarsi mediante collocazione di una paratia di laterizio forato o in calcestruzzo leggero, da collocarsi in somm ... malta cementizia per la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.14.07] Paratia in cemento per sifone pozzetti. - N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,250 0,250 1,000 5,000	25,74 23,13 8,02 1,00	6,44 5,78 8,02 5,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			25,24	
	Spese Generali 13,64% euro			3,44	
	Sommano euro			28,68	
	Utili Impresa 10% euro			2,87	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			31,55	
Nr. 21 F.17.02	Intervento di sifonatura di caditoia stradale tipo palermo, da effettuarsi mediante collocazione di una paratia di laterizio forato o in calcestruzzo leggero, da collocarsi in somm ... malta cementizia per la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.14.07] Paratia in cemento per sifone pozzetti. - N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,500 0,500 1,000 5,000	25,74 23,13 8,02 1,00	12,87 11,57 8,02 5,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			37,46	
	Spese Generali 13,64% euro			5,11	
	Sommano euro			42,57	
	Utili Impresa 10% euro			4,26	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			46,83	
Nr. 22 F.18	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano sulle sedi stradali esistenti, in terre di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura, fino ad una profondità di 2 m dal piano ... da compensarsi a parte, ed ogni altro onere e magistero necessari per dare lo scavo completamente libero da materiali. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [II.11.01] Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea ... h (E) [II.09] Nolo di gruppo elettrogeno idoneo a garantire una corrente e ... h	4,000 0,500 0,250 0,250	25,74 23,13 33,50 10,50	102,96 11,57 8,38 2,63	MDO MDO NL NL
	Sommano euro			125,54	
	Spese Generali 13,64% euro			17,12	
	<b>A RIPORTARE</b>			142,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			142,66	
	Sommano euro			142,66	
	Ut看 Impresa 10% euro			14,27	
	<b>TOTALE euro / mc.</b>			<b>156,93</b>	
Nr. 23 S.01	<p>Dismissione e ricollocazione per livellamento di basole e/o di orlature in pietrame calcareo di qualsiasi forma e dimensione. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione del ... egola d'arte. Il prezzo trova applicazione solo ed esclusivamente per tratti massimi di ml. 10 nella stessa via o sito.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h  (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h  (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3  (L) = mt. 1.00 x 0.60 x 0.20 = mc. 0.12 m3  (L) Oneri vari: cemento, calce, acqua a corpo  (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h  (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p>				
	Sommano euro	0,300	25,74	7,72	MDO
		0,300	23,13	6,94	MDO
		0,000	76,76	0,00	MT
		0,150	76,76	11,51	
		5,000	1,00	5,00	
		0,200	26,06	5,21	NL
		0,100	41,50	4,15	NL
	Sommano euro			40,53	
	Spese Generali 13,64% euro			5,53	
	Sommano euro			46,06	
	Ut看 Impresa 10% euro			4,61	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			<b>50,67</b>	
Nr. 24 S.02	<p>Fornitura trasporto e collocazione di lastroni prefabbricati in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 1.20x0.50x0.15, per la costituzione delle solette di condott ... rie, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere e magistero occorrente per la collocazione in sito a regola d'arte.-</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h  (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h  (E) [IV.N.14.10] Lastroni prefabbricati in conglomerato cementizio armato, de ... N  (L) Oneri vari: cemento, calce, sabbia, acqua, etc. a corpo  (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h</p>				
	Sommano euro	0,150	25,74	3,86	MDO
		0,150	23,13	3,47	MDO
		1,000	22,50	22,50	MT
		5,500	1,00	5,50	
		0,100	45,45	4,55	NL
	Sommano euro			39,88	
	Spese Generali 13,64% euro			5,44	
	Sommano euro			45,32	
	Ut看 Impresa 10% euro			4,53	
	<b>TOTALE euro / N</b>			<b>49,85</b>	
Nr. 25 S.03	<p>Ripristino di modesti tratti di marciapiedi stradali dissestati, pavimentati con pietrine di cemento. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione della parte di marciapiede d ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intervento trova applicazione per superfici massime di mq. 2.00.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h  (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h  (E) [IV.N.08] Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spes ... m2  (L) Oneri vari: cemento, calce, acqua a corpo  (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h  (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p>				
	Sommano euro	0,500	25,74	12,87	MDO
		0,500	23,13	11,57	MDO
		1,000	14,00	14,00	MT
		6,000	1,00	6,00	
		0,150	26,06	3,91	NL
		0,150	41,50	6,23	NL
	Sommano euro			54,58	
	Spese Generali 13,64% euro			7,44	
	Sommano euro			62,02	
	Ut看 Impresa 10% euro			6,20	
	<b>TOTALE euro / mq.</b>			<b>68,22</b>	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 26 S.04	<p>Smontaggio e rimontaggio di cestini portacarta, cartelli pubblicitari o segnaletica stradale di vario tipo, su sostegni tubolari di mm.48-60 o sostegni ad U di qualsiasi altezza. E' compreso nel prezzo l' ... iapiede ed ogni altro onere e magistero per dare il segnale e cestivo ricollocato in sito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [II.11.01] Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea ... h</p> <p>(L) oneri variconglomerato cementizio, o malta di calce, acqua, etc. a corpo</p>	0,300 0,300 0,100 1,000	25,74 23,13 33,50 3,00	7,72 6,94 3,35 3,00	MDO MDO NL
	Sommano euro			21,01	
	Spese Generali 13,64% euro			2,87	
	Sommano euro			23,88	
	Utili Impresa 10% euro			2,39	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			26,27	
Nr. 27 S.05	<p>Costruzione di scivolo su marciapiede esistente, delle dimensioni di cm.120x160, per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89. E' compreso nel prezzo l' ... olere e disegno di quella preesistente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3</p> <p>(L) = mt. 1.20 x 1.60 x 0.15 = mc. 0.192 m3</p> <p>(E) [IV.N.08] Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spes ... m2</p> <p>(L) = mt. 1.20 x 1.60 = 1.92 mq</p> <p>(L) Oneri vari: cemento, calce, acqua a corpo</p> <p>(E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h</p> <p>(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p>	0,200 0,300 0,000 0,200 1,000 2,000 10,000 1,000 0,250	25,74 23,13 76,76 76,76 14,00 12,42 1,00 26,06 41,50	5,15 6,94 0,00 15,35 14,00 24,84 10,00 26,06 10,38	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			112,72	
	Spese Generali 13,64% euro			15,38	
	Sommano euro			128,10	
	Utili Impresa 10% euro			12,81	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			140,91	
Nr. 28 S.06	<p>Intervento di rappazzatura di buche stradali con l'utilizzazione di conglomerato bituminoso a freddo. E' compreso nel prezzo l'onere per la preparazione della zona da bitumare, la ... l'altro necessario per ridare la sovrastruttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h</p> <p>(A) [S.26] Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da k ... di cui MDO= 43.375%; MAT= 50.000%; ATT= 10.375%; n.</p> <p>(L) = (mt. 1.00 x 1.00 x cm. 4 x kg. 20)/kg. 30 = kg. 3.33 N</p> <p>(E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h</p> <p>(E) [II.05.02] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interve ... h</p>	0,100 0,100 0,000 3,500 0,100 0,100	25,74 23,13 8,30 8,00 41,50 31,00	2,57 2,31 0,00 28,00 4,15 3,10	MDO MDO AN NL NL
	Sommano euro			40,13	
	Spese Generali 13,64% euro			5,47	
	Sommano euro			45,60	
	Utili Impresa 10% euro			4,56	
	<b>TOTALE euro / mq.</b>			50,16	
Nr. 29 S.07	<p>Intervento di rappazzatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o bynderino di qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'one ... l'altro necessario per ridare la</p>				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	sovrastuttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> Regolarizzazione della buca stradale (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h Stesura asfalto (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.05] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... m3 (E) [II.05.02] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg. per esecuzione di interve ... h (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,250 0,250 1,000 1,000 1,000 0,500 1,500	25,74 23,13 25,74 23,13 90,45 31,00 41,50	6,44 5,78 25,74 23,13 90,45 15,50 62,25	MDO MDO MDO MDO MT NL NL
	Sommano euro			229,29	
	Spese Generali 13,64% euro			31,28	
	Sommano euro			260,57	
	Utili Impresa 10% euro			26,06	
	<b>TOTALE euro / mc.</b>			286,63	
Nr. 30 S.08	Smontaggio, numerazione e rimontaggio di basole e/o orlature in pietrame calcareo di qualsiasi sezione e lunghezza. E' compreso nel prezzo l'onere per il disfaccimento della fondazi ... ellati dalla Direzione Lavori. Il prezzo al ml trova applicazione solo ed esclusivamente per tratti minimi di ml. 10.00. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 mc (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,200 0,200 0,000 0,050 0,000 0,300 5,000 0,150 0,150 0,100	25,74 23,13 76,76 76,76 14,80 14,80 1,00 45,45 26,06 41,50	5,15 4,63 0,00 3,84 0,00 4,44 5,00 6,82 3,91 4,15	MDO MDO MT MT MT NL NL NL
	Sommano euro			37,94	
	Spese Generali 13,64% euro			5,18	
	Sommano euro			43,12	
	Utili Impresa 10% euro			4,31	
	<b>TOTALE euro / ml</b>			47,43	
Nr. 31 S.09	Fornitura e collocazione di basole di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a cm. 60, della sezione di cm. 30 x 15, lavorati a puntilo grosso nella ... compensarsi a parte, compreso la sigillatura e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 mc (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 mq (E) [IV.N.11.01] Basola in pietrame calcareo, retta o curva, avente sezione 3 ... m (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,150 0,100 0,000 0,100 0,000 0,300 1,000 2,500 0,050	25,74 23,13 76,76 76,76 14,80 14,80 35,00 1,00 41,50	3,86 2,31 0,00 7,68 0,00 4,44 35,00 2,50 2,08	MDO MDO MT MT MT MT MT NL
	Sommano euro			57,87	
	Spese Generali 13,64% euro			7,89	
	Sommano euro			65,76	
	Utili Impresa 10% euro			6,58	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			72,34	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 32 S.10	Smontaggio, livellamento e rimontaggio di orlatura in calcestruzzo vibrocompresso di qualsiasi sezione e lunghezza; è compreso nel prezzo l'onere del disfacimento della fondazione ... eventuali piccoli tratti saltuari non verranno smontati perché ritenuti perfettamente livellati dalla Direzione Lavori. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. 1.00 x 0.30 x 0.15 = mc. 0.045 mc (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	0,200 0,200 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,100	25,74 23,13 76,76 76,76 14,80 14,80 1,00 26,06	5,15 4,63 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 2,61	MDO MDO MT MT MT MT NL
	Sommano euro			29,51	
	Spese Generali 13,64% euro			4,03	
	Sommano euro			33,54	
	Utili Impresa 10% euro			3,35	
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			36,89	
Nr. 33 S.11	Fornitura, trasporto e collocazione di orlatura di marciapiedi alla "francese", in pietrame calcareo delle dimensioni cm. 50-40x17-13, avente la sagoma adatta per l'alloggio ad in ... liche discariche del materiale scavato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.11.02] Oratura in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13) ... m (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. 1.00 x 0.45 x 0.15 = mc. 0.068 mc (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,750 0,500 1,000 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,150 0,100	25,74 23,13 61,56 76,76 76,76 14,80 14,80 1,00 45,45 41,50	19,31 11,57 61,56 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 6,82 4,15	MDO MDO MT MT MT MT NL NL
	Sommano euro			120,53	
	Spese Generali 13,64% euro			16,44	
	Sommano euro			136,97	
	Utili Impresa 10% euro			13,70	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			150,67	
Nr. 34 S.12	Fornitura, trasporto e collocazione di basola di marciapiedi alla "francese", in pietrame calcareo delle dimensioni di cm. 40-50 x 12, avente la sagoma adatta per l'alloggio ad in ... liche discariche del materiale scavato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.11.03] Basola in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13) m (E) [IV.C.03] Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso i ... m3 (L) = mt. 1.00 x 0.45 x 0.15 = mc. 0.068 mc (E) [IV.C.14] Casseformi per opere stradali mq (L) = mt. 1.00 x 0.15 x n. 2 = mq. 0.30 mq (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,750 0,500 1,000 0,000 0,100 0,000 0,300 5,000 0,150 0,100	25,74 23,13 46,50 76,76 76,76 14,80 14,80 1,00 45,45 41,50	19,31 11,57 46,50 0,00 7,68 0,00 4,44 5,00 6,82 4,15	MDO MDO MT MT MT MT NL NL
	Sommano euro			105,47	
	Spese Generali 13,64% euro			14,39	
	Sommano euro			119,86	
	A RIPORTARE			119,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			119,86	
	Utili Impresa 10% euro			11,99	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			131,85	
Nr. 35 S.13	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.15.01] Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. B 125.- N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,750 0,500 1,000 15,000	25,74 23,13 50,00 1,00	19,31 11,57 50,00 15,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			95,88	
	Spese Generali 13,64% euro			13,08	
	Sommano euro			108,96	
	Utili Impresa 10% euro			10,90	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			119,86	
Nr. 36 S.14	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. - <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.15.04] Telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini ... N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,750 0,500 1,000 15,000	25,74 23,13 75,00 1,00	19,31 11,57 75,00 15,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			120,88	
	Spese Generali 13,64% euro			16,49	
	Sommano euro			137,37	
	Utili Impresa 10% euro			13,74	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			151,11	
Nr. 37 S.15	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa lamellare perlitica (tipo Montini), conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, Class ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.15.02] Chiusino in ghisa perlitica L. 50x50 - Cl. D 400.- N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,750 0,500 1,000 15,000	25,74 23,13 120,00 1,00	19,31 11,57 120,00 15,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			165,88	
	Spese Generali 13,64% euro			22,63	
	Sommano euro			188,51	
	Utili Impresa 10% euro			18,85	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			207,36	
Nr. 38 S.16	Fornitura e posa in opera di chiusino a due sportelli per caditoie stradali tipo palermo, composto da coperchio e griglia concavi alloggiati in unico telaio rettangolare, delle dim ... murarie necessarie per la collocazione in sito ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h	0,750 0,500	25,74 23,13	19,31 11,57	MDO MDO
	<b>A RIPORTARE</b>			30,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			30,88	
	(E) [IV.N.15.03] Chiusino in ghisa a due sportelli per caditoia T. 80x50 - Cl ... N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	1,000 15,000	150,00 1,00	150,00 15,00	MT
	Sommano euro			195,88	
	Spese Generali 13,64% euro			26,72	
	Sommano euro			222,60	
	Utili Impresa 10% euro			22,26	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			244,86	
Nr. 39 S.17	Fornitura e collocazione di chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 50x50 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, per pozzetti d'ispezione della fognatura comunale o simili, compreso opere murarie e quanto altro necessario per dare il chiusino collocato in sito a perfetta regola d'arte.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.15.05] chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 50x50 spessore 8 ... cadauno (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,100 0,100 1,000 0,050 5,000	25,74 23,13 18,50 41,50 1,00	2,57 2,31 18,50 2,08 5,00	MDO MDO MT NL
	Sommano euro			30,46	
	Spese Generali 13,64% euro			4,15	
	Sommano euro			34,61	
	Utili Impresa 10% euro			3,46	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			38,07	
Nr. 40 S.18	Fornitura e collocazione di chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 60x60 spessore 8 cm, del tipo ispezionabile, per pozzetti d'ispezione della fognatura comunale o simili, compreso opere murarie e quanto altro necessario per dare il chiusino collocato in sito a perfetta regola d'arte.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.15.06] chiusino in cemento delle dimensioni di cm. 60x60 spessore 8 ... cadauno (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo	0,100 0,100 1,000 0,050 5,000	25,74 23,13 21,50 41,50 1,00	2,57 2,31 21,50 2,08 5,00	MDO MDO MT NL
	Sommano euro			33,46	
	Spese Generali 13,64% euro			4,56	
	Sommano euro			38,02	
	Utili Impresa 10% euro			3,80	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			41,82	
Nr. 41 S.19	Smontaggio e ricollocazione di chiusini in ghisa di pozzetti d'ispezione della canalizzazione della rete di pubblica illuminazione e/o canalizzazione delle reti di alimentazione en ... Rck 35 N/mm2, ed ogni altro onere e magistero per dare il chiusino ricollocato sul pozzetto a perfetta regola d'arte.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, acqua, etc. a corpo (E) [II.12] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h	0,500 0,500 1,000 0,300	25,74 23,13 5,00 26,06	12,87 11,57 5,00 7,82	MDO MDO NL
	Sommano euro			37,26	
	Spese Generali 13,64% euro			5,08	
	Sommano euro			42,34	
	Utili Impresa 10% euro			4,23	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			46,57	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 42 S.20	Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato per pozzetti d'ispezione della rete fognante e/o idrica delle dimensioni di mt. 1,20x1, ... r la collocazione in sito a regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione del chiusino in ghisa. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.14.08] Soletta prefabbricata carrabile - cm. 120x120x20.- N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, mattoni, acqua, etc. a corpo (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h	1,250 1,250 1,000 15,000 0,500	25,74 23,13 190,00 1,00 45,45	32,18 28,91 190,00 15,00 22,73	MDO MDO MT NL
	Sommano euro			288,82	
	Spese Generali 13,64% euro			39,40	
	Sommano euro			328,22	
	Utili Impresa 10% euro			32,82	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			361,04	
Nr. 43 S.21	Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato per pozzetti d'ispezione della rete fognante e/o idrica delle dimensioni di mt. 1,00x1, ... r la collocazione in sito a regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione del chiusino in ghisa.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.03] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.14.09] Soletta prefabbricata carrabile - cm. 100x100x20.- N (L) Oneri vari: cemento, sabbia, calce, mattoni, acqua, etc. a corpo (E) [II.03.01] Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai ... h	1,000 1,000 1,000 15,000 0,250	25,74 23,13 115,00 1,00 45,45	25,74 23,13 115,00 15,00 11,36	MDO MDO MT NL
	Sommano euro			190,23	
	Spese Generali 13,64% euro			25,95	
	Sommano euro			216,18	
	Utili Impresa 10% euro			21,62	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			237,80	
Nr. 44 S.26	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 30. E' compreso nel prezzo l'onere per il trasporto direttamente nei magazzini comunali, lo scarico e sistemazione in sito e tutto quanto necessario per fornire il materiale perfettamente integro e pronto all'uso. <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.05.01] asfalto a freddo in sacchi da kg.25.- cadauno (E) [II.01.01] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h	0,150 1,000 0,020	23,13 4,00 41,50	3,47 4,00 0,83	MDO MT NL
	Sommano euro			8,30	
	Spese Generali 13,64% euro			1,13	
	Sommano euro			9,43	
	Utili Impresa 10% euro			0,94	
	<b>TOTALE euro / n.</b>			10,37	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / n.</b>			8,00	
Nr. 45 S.27	Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a saturazione totale, in sacchi da kg. 15, adatto per esterno per la rimozione di chiazze di olio, benzina, gasolio, vernici, ... r l'ambiente o per le persone e, pertanto, idoneo per essere conferito in discarica, dopo l'uso, senza alcun problema.- <b>ELEMENTI:</b> (E) [I.01.04] Operaio comune (1° livello) . h (E) [IV.N.05.02] Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a satu ... cadauno	0,500 1,000	23,13 20,00	11,57 20,00	MDO MT
	A RIPORTARE			31,57	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 46 I.01.03	Operaio qualificato (2° livello).	euro / h		25,74	
Nr. 47 I.01.04	Operaio comune (1° livello).	euro / h		23,13	
Nr. 48 II.01.01	Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente.	euro / h		41,50	
Nr. 49 II.03.01	Nolo di pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante ed operatore..	euro / h		45,45	
Nr. 50 II.03.02	Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore.	euro / h		35,00	
Nr. 51 II.03.03	Nolo autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamento di persone per l'esecuzione di lavori ad altezze elevate. E' compreso nel prezzo il costo dell'operatore, il relativo carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.	euro / h		65,50	
Nr. 52 II.05.02	Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	euro / h		31,00	
Nr. 53 II.09	Nolo di gruppo elettrogeno idoneo a garantire una corrente elettrica di 220 e/o 380 V per alimentare martelli demolitori, pompe sommerse, etc.. E' compreso nel prezzo l'onere per il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.	euro / h		10,50	
Nr. 54 II.11.01	Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea a potere eseguire demolizioni di pavimentazioni stradali fornito in sito compreso operatore, gruppo elettrogeno adeguato a garantire il funzionamento del motocompressore, carburante e quant'altro necessario per dare il tutto funzionante.	euro / h		33,50	
Nr. 55 II.12	Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali.	euro / h		26,06	
Nr. 56 II.30	Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	euro / h		65,00	
Nr. 57 IV.C.03	Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto, con idonea autobetoniera, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso la sosta della autobetoniera per il tempo di getto.	euro / m3		76,76	
Nr. 58 IV.C.04.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... esclusi ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali - Rck = 35 N/mm2	euro / m3		116,00	
Nr. 59 IV.C.05	Ferro tondino Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) in barre di qualsiasi diametro compreso il filo di ferro ricotto per le legature.	euro / kg		0,69	
Nr. 60 IV.C.14	Casseformi per opere stradali	euro / mq		14,80	
Nr. 61 IV.F:06.0001	Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomerico, costruiti secondo le norme UNI 1401 SN 2 kN/m2 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice superiore del ... stradale pesante 18 t per asse, compresi: la fornitura dei materiali per le giunzioni e gli sfridi: del D esterno 100 mm	euro / ml		4,50	
	A RIPO RTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
Nr. 62 IV.F.06.0002	Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomerico, costruiti secondo le norme UNI 1401 SN 2 kN/m2 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice superiore del ... stradale pesante 18 t per asse, compresi: la fornitura dei materiali per le giunzioni e gli sfridi: del D esterno 125 mm		euro / ml		5,00
Nr. 63 IV.F.06.001	Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomerico, costruiti secondo le norme UNI 1401 SN 2 kN/m2 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice superiore del ... stradale pesante 18 t per asse, compresi: la fornitura dei materiali per le giunzioni e gli sfridi: del D esterno 160 mm		euro / m		5,52
Nr. 64 IV.F.06.002	Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomerico, costruiti secondo le norme UNI 1401 SN 2 kN/m2 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice superiore del ... stradale pesante 18 t per asse, compresi: la fornitura dei materiali per le giunzioni e gli sfridi: del D esterno 200 mm		euro / m		8,23
Nr. 65 IV.N.01.001	Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo ad opportuna granulometria per le province di AG - CT - ME - PA - RG - SR - TP		euro / m3		12,59
Nr. 66 IV.N.05	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per a ... ttrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni m2 - Misurato in frasca.		euro / m3		90,45
Nr. 67 IV.N.05.01	asfalto a freddo in sacchi da kg.25.-		euro / cadauno		4,00
Nr. 68 IV.N.05.02	Fornitura di materiale assorbente in granuli, legante a saturazione totale, in sacchi da kg. 15		euro / cadauno		20,00
Nr. 69 IV.N.08	Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm.		euro / m2		14,00
Nr. 70 IV.N.11.01	Basola in pietrame calcareo, retta o curva, avente sezione 30x12 cm, lunghezza non inferiore a 60 cm, con faccia a vista lavorata a puntillo.-		euro / m		35,00
Nr. 71 IV.N.11.02	Orlatura in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13).-		euro / m		61,56
Nr. 72 IV.N.11.03	Basola in pietrame calcareo alla francese (cm.50-40x17-13)		euro / m		46,50
Nr. 73 IV.N.14	Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio comparto con chiusura idraulica.		euro / cad.		71,11
Nr. 74 IV.N.14.01	Pozzetto prefabbricato da cm. 40x40x40.-		euro / N		14,08
Nr. 75 IV.N.14.02	Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50.-		euro / N		23,24
Nr. 76 IV.N.14.03	Pozzetto prefabbricato da cm. 60x60x50.-		euro / N		48,50
Nr. 77 IV.N.14.04	Pozzetto prefabbricato da cm 70x70, pareti esterne dello spessore di cm. 10 e fondo da cm. 15.		euro / cadauno		59,50
Nr. 78 IV.N.14.05	Pozzetto prefabbricato da cm. 80x80x80 pareti esterne dello spessore di cm. 10 e fondo da cm. 15.-		euro / N		75,00
Nr. 79 IV.N.14.06	Pozzetto prefabbricato da cm. 100x100x100, pareti esterne dello spessore di cm. 10 e fondo da cm. 15.-		euro / N		160,00
Nr. 80 IV.N.14.07	Paratia in cemento per sifone pozzetti.-		euro / N		8,02
A RIPIORTARE					

