



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire anche la mobilità sostenibile della via Giovan Battista Ferrigno - Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tav. 3 – Analisi Prezzi

Castelvetro, 28/07/2022

Il Progettista
F.to Geom. Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori previsti.

Castelvetro, 28/07/2022

Il R.U.P.
F.to Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AN.01	<p>Pulizia e disotturazione di caditoia stradale di qualsiasi tipologia, con o senza sifone, munita di griglia e chiusino in ghisa da eseguirsi a mano e con l'ausilio di autospurgo ca ... e gli oneri per le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h</p> <p>(E) [Attrezzatura minuta] Attrezzatura minuta per l'esecuzione di lavori da eseguire a ... a corpo</p> <p>(E) [Autospurgo] Autospurgo canal-jet. h</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,250</p>	<p>23,61</p> <p>10,00</p> <p>103,40</p>	<p>5,90</p> <p>2,50</p> <p>25,85</p>	<p>MDO</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			34,25	
	Spese Generali 15% euro			5,14	
	Sommano euro			39,39	
	Utili Impresa 10% euro			3,94	
	TOTALE euro / cadauno			43,33	
Nr. 2 AN.02	<p>Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante comunale di grandi dimensioni (cm 100x100 e oltre) di qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [O.Q.] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h</p> <p>(E) [Conglomerato cement.] Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg ... m3</p> <p>(E) [Pannelli metallici] Pannelli metallici per casseformi. mq</p> <p>(E) [Martello demolitore] Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni a ... h</p> <p>(E) [Gruppo elettrogeno] Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburant ... h</p> <p>(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della pa ... h</p>	<p>1,250</p> <p>1,250</p> <p>0,150</p> <p>0,800</p> <p>0,300</p> <p>0,300</p> <p>0,100</p>	<p>26,24</p> <p>23,61</p> <p>159,70</p> <p>17,66</p> <p>29,00</p> <p>14,50</p> <p>54,10</p>	<p>32,80</p> <p>29,51</p> <p>23,96</p> <p>14,13</p> <p>8,70</p> <p>4,35</p> <p>5,41</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>NL</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			118,86	
	Spese Generali 15% euro			17,83	
	Sommano euro			136,69	
	Utili Impresa 10% euro			13,67	
	TOTALE euro / cadauno			150,36	
Nr. 3 AN.03	<p>Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante delle dimensioni di cm 40x40 o 50x50 e di qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione del chius ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [O.Q.] Operaio qualificato (2° livello). h</p> <p>(E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h</p> <p>(E) [Conglomerato cement.] Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg ... m3</p> <p>(E) [Martello demolitore] Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni a ... h</p> <p>(E) [Gruppo elettrogeno] Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburant ... h</p> <p>(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della pa ... h</p>	<p>0,500</p> <p>0,500</p> <p>0,080</p> <p>0,200</p> <p>0,200</p> <p>0,100</p>	<p>26,24</p> <p>23,61</p> <p>159,70</p> <p>29,00</p> <p>14,50</p> <p>54,10</p>	<p>13,12</p> <p>11,81</p> <p>12,78</p> <p>5,80</p> <p>2,90</p> <p>5,41</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>NL</p> <p>NL</p> <p>NL</p>
	Sommano euro			51,82	
	Spese Generali 15% euro			7,77	
	Sommano euro			59,59	
	Utili Impresa 10% euro			5,96	
	TOTALE euro / cadauno			65,55	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 4 Attrezzatura minuta	Attrezzatura minuta per l'esecuzione di lavori da eseguire a mano, quali piccone, pala, martello, mazza, picozza, subbia, cazzuola, ed ogni altra attrezzatura minuta che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle attività a semplice richiesta della D.L.. euro / a corpo			10,00	
Nr. 5 Autocarro 12-40 q.li	Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della portata da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente. euro / h			54,10	
Nr. 6 Autospurgo	Autospurgo canal-jet. euro / h			103,40	
Nr. 7 Conglomerat o cement.	Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso inerti, acqua e gli oneri per il getto eseguito a mano. euro / m3			159,70	
Nr. 8 Gruppo elettrogeno	Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburante. euro / h			14,50	
Nr. 9 Martello demolitore	Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni accessorio per lavori stradali. compreso di operatore euro / h			29,00	
Nr. 10 O.C.	Operaio comune (1° livello). euro / h			23,61	
Nr. 11 O.Q.	Operaio qualificato (2° livello). euro / h			26,24	
Nr. 12 Pannelli metallici	Pannelli metallici per casseformi. euro / mq			17,66	
	Data, 28/07/2022				
	Il Tecnico F.to Geom. Tommaso Concadoro				
	A RIPORTARE				