



# Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale  
della via Giovan Battista Ferrigno  
Legge 30/12/2021, n. 234

Tav. 4 – Analisi Prezzi

Castelvetro, 25/05/2023

Il Progettista  
Geom. Tommaso Concadoro  
F.to Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori previsti.

Castelvetro, 29/05/2023

Il R.U.P.  
Dott. Vincenzo Caime  
F.to Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 AN.01	Pulizia e disotturazione di caditoia stradale di qualsiasi tipologia, con o senza sifone, munita di griglia e chiusino in ghisa da eseguirsi a mano e con l'ausilio di autospurgo ca ... e gli oneri per le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h (E) [Attrezzatura minuta] Attrezzatura minuta per l'esecuzione di lavori da eseguire a ... a corpo (E) [Autospurgo] Autospurgo canal-jet. h	0,250 0,250 0,250	23,61 10,00 103,40	5,90 2,50 25,85	MDO NL NL
	Sommano euro			34,25	
	Spese Generali 15% euro			5,14	
	Sommano euro			39,39	
	Utili Impresa 10% euro			3,94	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>43,33</b>	
Nr. 2 AN.02	Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante comunale di grandi dimensioni (cm 100x100 e oltre) di qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q.] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h (E) [Conglomerato cement.] Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg ... m3 (E) [Pannelli metallici] Pannelli metallici per casseformi. mq (E) [Martello demolitore] Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni a ... h (E) [Gruppo elettrogeno] Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburant ... h (E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della pa ... h	1,250 1,250 0,150 0,800 0,300 0,300 0,100	26,24 23,61 159,70 17,66 29,00 14,50 54,10	32,80 29,51 23,96 14,13 8,70 4,35 5,41	MDO MDO MT MT NL NL NL
	Sommano euro			118,86	
	Spese Generali 15% euro			17,83	
	Sommano euro			136,69	
	Utili Impresa 10% euro			13,67	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>150,36</b>	
Nr. 3 AN.03	Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante delle dimensioni di cm 40x40 o 50x50 e di qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione del chius ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q.] Operaio qualificato (2° livello). h (E) [O.C.] Operaio comune (1° livello). h (E) [Conglomerato cement.] Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg ... m3 (E) [Martello demolitore] Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni a ... h (E) [Gruppo elettrogeno] Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburant ... h (E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della pa ... h	0,500 0,500 0,080 0,200 0,200 0,100	26,24 23,61 159,70 29,00 14,50 54,10	13,12 11,81 12,78 5,80 2,90 5,41	MDO MDO MT NL NL NL
	Sommano euro			51,82	
	Spese Generali 15% euro			7,77	
	Sommano euro			59,59	
	Utili Impresa 10% euro			5,96	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>65,55</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 4 Attrezzatura minuta	Attrezzatura minuta per l'esecuzione di lavori da eseguire a mano, quali piccone, pala, martello, mazza, picozza, subbia, cazzuola, ed ogni altra attrezzatura minuta che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle attività a semplice richiesta della D.L..	euro / a corpo		10,00	
Nr. 5 Autocarro 12-40 q.li	Nolo di autocarro ribaltabile, in piena efficienza, della portata da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente.	euro / h		54,10	
Nr. 6 Autospurgo	Autospurgo canal-jet.	euro / h		103,40	
Nr. 7 Conglomerat o cement.	Conglomerato cementizio confezionato a mano, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso inerti, acqua e gli oneri per il getto eseguito a mano.	euro / m3		159,70	
Nr. 8 Gruppo elettrogeno	Gruppo elettrogeno cv 15 senza operatore, compreso carburante.	euro / h		14,50	
Nr. 9 Martello demolitore	Martello elettrico demolitore funzionante completo di ogni accessorio per lavori stradali. compreso di operatore	euro / h		29,00	
Nr. 10 O.C.	Operaio comune (1° livello).	euro / h		23,61	
Nr. 11 O.Q.	Operaio qualificato (2° livello).	euro / h		26,24	
Nr. 12 Pannelli metallici	Pannelli metallici per casseformi.	euro / mq		17,66	
	Data, 25/05/2023				
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Tommaso Concadoro F.to Tommaso Concadoro				
	<b>A RIPORTARE</b>				