



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale
della via Giovan Battista Ferrigno
Legge 30/12/2021, n. 234

Tav. 5 – Computo Metrico

Castelvetro, 25/05/2023

Il Progettista
Geom. Tommaso Concadoro
F.to Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori previsti.

Castelvetro, 29/05/2023

Il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caime
F.to Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Se ne prevedono *(lung.=2*7,00)		14,00		2,000	28,00		
	SOMMANO m ²					28,00	19,36	542,08
2 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... vora al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Se ne prevedono					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,20	134,40
3 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato Intersezione con via Gentile e via Rosmini - prevedono		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,79	75,80
4 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Sede stradale		202,50	7,000		1'417,50		
	SOMMANO m ²					1'417,50	5,89	8'349,07
5 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Quantità di cui all'art. 01.04.01.001 per uno spessore di 3 cm ed una distanza dalla discarica di 5 km	5,00	202,50	7,000	0,030	212,63		
	SOMMANO m ³ X km					212,63	0,78	165,85
6 06.01.18.002	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0 ... mezzi idonei della superficie accessibile ai rulli. Per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Per ricarica se ne prevede il 25% della sede stradale per uno spessore medio di 5 cm	0,25	202,50	7,000	5,000	1'771,88		
	SOMMANO m ² /cm					1'771,88	4,90	8'682,21
7 06.01.19.002	Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,0 cm compresso con caratteristiche semi aperto "open graded" drenante e fono as ... idonei della della superficie accessibile ai rulli. Per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore.							
	A R I P O R T A R E							17'949,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'949,41
8 01.03.06	Sede stradale SOMMANO m²/cm		202,50	7,000	3,000	4'252,50 4'252,50	5,46	23'218,65
	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o a ... ti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Per realizzazione cunette - se ne prevedono Per ripristini pavimentazione marciapiedi - se ne prevedono Per ripristini orlatura - se ne prevedono		20,00 25,00 20,00	0,600 1,000 0,150	0,150 0,100 0,250	1,80 2,50 0,75		
	SOMMANO m³					5,05	36,15	182,56
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Per realizzazione cunette Per realizzazione marciapiedi		20,00 25,00		0,150 0,100	3,00 2,50		
	SOMMANO m²					5,50	38,59	212,25
10 03.01.05	Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - con ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: per lavori stradali con C 16/20. Per realizzazione cunette *(H/peso=(0,10+0,15)/2)		20,00	0,600	0,125	1,50 1,50	222,19	333,29
	SOMMANO m³							
11 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dose ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Se ne prevedono		25,00	1,000		25,00 25,00	33,00	825,00
	SOMMANO m²							
12 06.02.12.003	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo ... a d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo Se ne prevedono		20,00			20,00 20,00	43,24	864,80
	SOMMANO m							
13 AN.01	Pulizia e disotturazione di caditoia stradale di qualsiasi tipologia, con o senza sifone, munita di griglia e chiusino in ghisa da eseguirsi a mano e con l'ausilio di autospurgo ca ... e gli oneri per le necessarie ed opportune opere provvisorie e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro Se ne prevedono					3,00 3,00	43,33	129,99
	SOMMANO cadauno							
14 AN.02	Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante comunale di grandi dimensioni (cm 100x100 e oltre) di							
	A R I P O R T A R E							43'715,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'715,95
	qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione ... ere provvisoria e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	150,36	451,08
15 AN.03	Riquotatura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante delle dimensioni di cm 40x40 o 50x50 e di qualsiasi forma e peso, consistente nella rimozione del chius ... ere provvisoria e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	65,55	196,65
16 01.01.06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Per realizzazioni nuovi punti di smaltimento acque piovane - Caditoie - tubazioni *(H/peso=(0,80+1,00)/2)	2,00 2,00	1,00 7,00	1,000 0,600	1,000 0,900	2,00 7,56		
	SOMMANO m³					9,56	12,24	117,01
17 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Quantità di cui all'art. 01.01.06.001 per una distanza di 15 km * (par.ug.=15*9,56)	143,40				143,40		
	SOMMANO m³ X km					143,40	0,78	111,85
18 06.04.03	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. Per realizzazioni nuovi punti di smaltimento acque piovane					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	218,74	437,48
19 06.04.05.001	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,59	670,80
20 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Per realizzazioni nuovi punti di smaltimento acque piovane - tubazioni	2,00	7,00	0,600	0,500	4,20		
	SOMMANO m³					4,20	27,35	114,87
	A R I P O R T A R E							45'815,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'815,69
21 03.01.01.009	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 Per realizzazioni nuovi punti di smaltimento acque piovane - ricoprimento tubazioni *(H/peso=(0,30+0,50)/2)	2,00	7,00	0,600	0,400	3,36		
	SOMMANO m³					3,36	184,78	620,86
22 13.07.08.002	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarniz ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm Per realizzazioni nuovi punti di smaltimento acque piovane - tubazioni	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	73,79	1'033,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro							47'469,61
	T O T A L E euro							47'469,61
	Data, 25/05/2023							
	Il Tecnico Geom. Tommaso Concadoro F.to Tommaso Concadoro							
	A R I P O R T A R E							